



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CONSELHO GESTOR DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - CGPPP**  
**EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL**



## CADERNO 2 - MODELAGEM TÉCNICA

### Estudos de Engenharia, Ambiental e Social

ITEM 2 - SISTEMA PROPOSTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  
Volume 10 - Aquidauana

REV. 01 - Entrega Final



**AEGEA**

Procedimento de Manifestação de Interesse  
Março 2017

## SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO .....	8
2.	IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE PROJETO E DE ATENDIMENTO .....	9
3.	PARÂMETROS E CONDICIONANTES DE PROJETO .....	11
3.1.	Vazões de Contribuição.....	11
3.1.1.	Consumo “Per Capita” Efetivo de Água .....	11
3.1.2.	Vazão Média dos Esgotos, Coeficiente de Retorno Esgoto/Água.....	11
3.1.3.	Coeficientes de Variação de Demanda .....	12
3.1.4.	Vazão de Infiltração.....	12
3.1.5.	Vazão Industrial.....	13
3.1.6.	Vazão para Redes Coletoras .....	14
3.1.7.	Vazão Pluvial Parasitária para Interceptores e Emissários .....	15
3.1.8.	Vazão para Estações Elevatórias.....	16
3.1.9.	Vazão para o Sistema de Tratamento.....	16
3.2.	Rede Coletora.....	17
3.2.1.	Ligações .....	17
3.2.2.	Critérios adotados para o Dimensionamento da Rede e Coletor Tronco .....	17
3.3.	Interceptores e Emissários por Gravidade .....	20
3.3.1	Material das Tubulações de Interceptores e Emissários .....	20
3.3.2	Poços de Visita para Interceptores e Emissários .....	20
3.4	Estações Elevatórias de Esgoto Bruto e Linhas de Recalque.....	21
3.4.1	Cálculo do Volume do Poço de Sucção .....	21
3.4.2	Dimensões Úteis .....	22
3.4.3	Sistema de Redução de Danos.....	22
3.4.4	Grupo Gerador .....	23
3.4.5	Linhas de Recalque e Potência Consumida .....	23
3.5	Características do Esgoto Bruto .....	24
4.	ESTUDO POPULACIONAL.....	25
3.6	População Flutuante .....	25
3.7	Evolução Populacional Adotada .....	25

<b>5.</b>	<b>DESCRIÇÃO GERAL DA CONCEPÇÃO BÁSICA .....</b>	<b>27</b>
5.1	Arranjo Geral do Sistema de Afastamento e Tratamento Projetado .....	28
5.2	Topografia e Sondagem .....	29
<b>6.</b>	<b>REDES COLETORAS E LIGAÇÕES PREDIAIS .....</b>	<b>30</b>
6.1.	Descritivo Técnico .....	30
6.2.	Memorial de Cálculo .....	30
6.2.1.	Cálculo das Vazões de Contribuição .....	31
6.2.2.	Cálculos Hidráulicos.....	33
6.2.3.	Observações .....	34
6.2.4.	Desenhos .....	34
<b>7.</b>	<b>INTERCEPTORES E EMISSÁRIOS .....</b>	<b>35</b>
7.1.	Interceptores .....	35
7.2.	Emissários .....	35
<b>8.</b>	<b>ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO .....</b>	<b>37</b>
8.1.	Características Gerais .....	37
8.1.1.	Evolução Populacional.....	38
8.2.	Parâmetros de Projeto .....	39
8.3.	Estações Elevatórias de Esgoto Projetadas.....	39
8.3.1.	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 01 (existente).....	39
8.3.2.	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 02 (existente).....	41
8.3.3.	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-03 .....	42
8.3.3.1.	Área a Desapropriar .....	43
8.3.4.	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-04 .....	43
8.3.4.1.	Área a Desapropriar .....	45
8.3.5.	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-05 .....	45
8.3.5.1.	Área a Desapropriar .....	47
8.3.6.	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-06 .....	47
8.3.6.1.	Área a Desapropriar .....	48
8.3.7.	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-07 .....	49
8.3.7.1.	Área a Desapropriar .....	50
8.3.8.	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-08 .....	50
8.3.8.1.	Área a Desapropriar .....	52
8.3.9.	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-09 .....	52

8.3.9.1. Área a Desapropriar .....	54
8.3.10. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-10 .....	54
8.3.10.1. Área a Desapropriar .....	55
8.3.11. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-11 .....	56
8.3.11.1. Área a Desapropriar .....	57
8.3.12. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-12 .....	57
8.3.12.1. Área a Desapropriar .....	59
8.3.13. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-13 .....	59
8.3.13.1. Área a Desapropriar .....	61
8.3.14. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-14 .....	61
8.3.14.1. Área a Desapropriar .....	62
8.3.15. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-15 .....	63
8.3.15.1. Área a Desapropriar .....	64
8.3.16. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-16 .....	64
8.3.16.1. Área a Desapropriar .....	66
8.3.17. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-17 .....	66
8.3.17.1. Área a Desapropriar .....	68
8.3.18. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-18 .....	68
8.3.18.1. Área a Desapropriar .....	69
8.3.19. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-19 .....	70
8.3.19.1. Área a Desapropriar .....	71
8.3.20. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-20 .....	71
8.3.20.1. Área a Desapropriar .....	73
8.3.21. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-21 .....	73
8.3.21.1. Área a Desapropriar .....	75
9. ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO .....	76
9.1. Generalidades .....	76
9.2. Concepção Geral do Sistema de Tratamento .....	77
9.3. Critérios e Parâmetros para Dimensionamento das ETE's .....	77
9.4. Estação de Tratamento de Esgoto, ETE Aquidauana .....	78
9.4.1. Memorial Descritivo .....	78
9.4.1.1. Características dos Despejos Líquidos Brutos .....	79
9.4.1.2. Vazões de Projeto.....	80

9.4.2. Área a Desapropriar .....	83
10. ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS .....	84
11. FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE COLETA E TRATAMENTO PROPOSTO.....	85
12. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO .....	87
13. COMPATIBILIDADE DE CRONOGRAMA DE OBRAS COM FOCO NOS EVENTUAIS MECANISMOS DE TRANSIÇÃO .....	89
14. METODOLOGIAS DE ESPECIFICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS .....	91
15. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DETALHADO PARA A IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA .....	92
16. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	93

## LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Taxa de Infiltração.....	13
Quadro 2 - Previsão Populacional Adotada.....	26
Quadro 3 - Resumo do Estudo Populacional e de Vazão.....	28
Quadro 4 - Resumo do Descritivo Técnico da Rede Projetada. ....	30
Quadro 5 - Projeção Populacional por subsistema. ....	39
Quadro 6 - Características EEEB-01. ....	40
Quadro 7 - Características EEEB-03. ....	43
Quadro 8 - Características EEEB-04. ....	44
Quadro 9 - Características EEEB-05. ....	46
Quadro 10 - Características EEEB-06. ....	48
Quadro 11 - Características EEEB-07. ....	50
Quadro 12 - Características EEEB-08. ....	51
Quadro 13 - Características EEEB-09. ....	53
Quadro 14 - Características EEEB-10. ....	55
Quadro 15 - Características EEEB-11. ....	57
Quadro 16 - Características EEEB-12. ....	58
Quadro 17 - Características EEEB-13. ....	60
Quadro 18 - Características EEEB-14. ....	62
Quadro 19 - Características EEEB-15. ....	64
Quadro 20 - Características EEEB-16. ....	65
Quadro 21 - Características EEEB-17. ....	67
Quadro 22 - Características EEEB-18. ....	69
Quadro 23 - Características EEEB-19. ....	71
Quadro 24 - Características EEEB-20. ....	72
Quadro 25 - Características EEEB-21. ....	74
Quadro 26 - Características do Efluente Tratado. ....	79
Quadro 27 - Condições / Padrões do corpo receptor (Classe 2). ....	79
Quadro 28 - Parâmetros de projeto - ETE. ....	80

## LISTA DE DESENHOS

C2-V10-T3.2-01	Concepção do Sistema Proposto
C2-V10-T3.2-02	Fluxograma
C2-V10-T3.2-03	Sistema de Tratamento Proposto - Layout

## 1. APRESENTAÇÃO

---

A AEGEA apresenta, através deste documento, proposta para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Aquidauana / MS, em cumprimento ao escopo do **PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - PMI Nº 01/2016** da EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL - SANESUL.

Na cidade de Aquidauana existe um sistema de esgotamento sanitário que atende uma parcela da população, sendo que grande parte da população se utiliza do sistema individual de coleta e disposição do sistema de esgotamento predial. A fim de ampliar a cobertura do sistema público de coleta, transporte, tratamento e disposição final são descritos nos itens, a seguir, as adequações do sistema existente e a implementação de novas unidades, para um horizonte de projeto de 30 (trinta) anos a partir do ano de 2018.



## 2. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE PROJETO E DE ATENDIMENTO

---

Na cidade de Aquidauana existe sistema de esgotamento sanitário que atende a uma pequena parcela da população, sendo que grande parte da população se utiliza do sistema individual de coleta e disposição do sistema de esgotamento predial. Esse sistema é composto em sua maioria pelo sistema de fossa séptica e sumidouros.

O sistema de esgotamento sanitário existente é constituído de sete subsistemas, conforme apresentado no Desenho C2-V10-T2-02 do Diagnóstico (Caderno 2, Volume 10).

Em atendimento ao item 3.2 (subitem 2), do Anexo I do Edital (Termo de Referência) que solicita a apresentação da descrição do sistema proposto de esgotamento sanitário, apresentamos a seguir um quadro com uma relação entre os itens dispostos no Termo de Referência e os propostos pela Proponente.

Descrição dos itens	Item Correspondente	Página
a) Identificação da área do projeto e de atendimento:	2. Identificação da área do projeto e de atendimento	9
b) Bacias de esgotamento: identificação, descrição das bacias e sub-bacias propostas, tipo de sistema de esgotamento proposto, características básicas (população inicial e final de plano, contribuição, extensão de rede, outros).	4. Estudo Populacional 4.1. População Flutuante 4.2. Evolução Populacional Adotada 5. Descrição Geral da Concepção Básica 5.1. Arranjo Geral do Sistema de Afastamento e Tratamento Projetado 5.2. Topografia e Sondagem	25 27 28 29
c) Redes coletoras e ligações prediais.	6. Rede Coletora e ligações prediais	30
d) Interceptores e emissários.	7. Interceptores e emissários	35
e) Estações elevatórias de esgoto.	8. Estações elevatórias de esgoto	37
f) Estações de tratamento de esgoto.	9. Estações de tratamento de esgoto	76
g) Corpo Receptor.	9.4.1. Memória descritivo	78
h) Fluxograma do processo de coleta e tratamento proposto.	11. Fluxograma do processo de coleta e tratamento proposto - Anexo2	85
i) Cronograma de implantação das estruturas dos sistemas de esgoto sanitário.	12. Cronograma de implantação das estruturas dos sistemas de esgoto sanitário	87
j) Critérios e parâmetros de projetos (alcance, nível de atendimento, contribuição per capita, carga orgânica por habitante, coeficientes K1 e K2 hora e dia de maior consumo, declividade mínima, materiais utilizados, diâmetro mínimo, ligações individuais, travessias e interferências, outros).	9.4.1. Memorial descritivo 3. Parâmetros e condicionantes de projeto; 3.1. Vazões de Contribuição 3.1.1 - Consumo "Per Capita" Efetivo de Água 3.5. Características do Esgoto Bruto 3.1.3. Coeficientes de Variação de Demanda (K1 e K2) 3.2.2. Critérios adotados para o Dimensionamento da Rede 3.3.1. Material das Tubulações de Interceptores e Emissários	78 11 24 12 17 20
k) Critérios dimensionamento de cada unidade do sistema de esgotamento sanitário: redes coletoras, coletores tronco, interceptores, emissários, estações elevatórias, estações de tratamento, e outros.	3.2.2. Critérios adotados para o Dimensionamento da Rede 3.1.2. Vazão Média dos Esgotos, Coeficiente de Retorno Esgoto/Água (Rede) 3.1.3. Coeficientes de Variação de Demanda 3.1.4. Vazão de Infiltração 3.1.5. Vazão Industrial 3.1.6. Vazão para Redes Coletoras 3.1.7. Vazão Pluvial Parasitária para Interceptores e Emissários 3.1.8. Vazão para Estações Elevatórias 3.1.9. Vazão para o Sistema de Tratamento 3.3. Interceptores e Emissários por Gravidade. 3.4. Estações Elevatórias de Esgoto Bruto e Linhas de Recalque 9.3. Critérios e Parâmetros para Dimensionamento das ETE's	17 11 12 13 14 15 16 20 21 77
l) Desenhos básicos das unidades que compõem o sistema de esgoto sanitário.	Anexo: layout ETE, ligação predial, Estações Elevatórias de Esgoto e Poço de Visita.	
m) Descrição do processo de tratamento de esgoto.	9.4. Estação de Tratamento de Esgoto	78
n) Compatibilidade de cronograma de obras com foco nos eventuais mecanismos de transição;	13. Compatibilidade de cronograma de obras com foco nos eventuais mecanismos de transição	89
o) Metodologias de especificação, acompanhamento e fiscalização das obras.	14. Metodologias de especificação, acompanhamento e fiscalização das obras	91
p) Orçamento de referência detalhado para a implantação da solução proposta, preferencialmente em planilhas de custos SINAPI/SICRO atualizadas ou composição de custos unitários.	15. Orçamento de referência detalhado para a implantação da solução proposta	92

### 3. PARÂMETROS E CONDICIONANTES DE PROJETO

---

Para o dimensionamento serão utilizados critérios e parâmetros de projetos previstos em Normas Técnicas Brasileiras, padrões da SANESUL e outros consolidados pelo uso, pertinentes ao tema sistema de esgotamento sanitário.

#### 3.1. Vazões de Contribuição

##### 3.1.1. Consumo “Per Capita” Efetivo de Água

Este valor pode variar bastante, em função do clima, dos hábitos de seus habitantes, das características da área e da natureza da ocupação dessas áreas: residencial, comercial, industrial e outras.

O coeficiente “per capita” também pode variar ao longo do tempo, conforme se modifiquem os hábitos populacionais, ou a natureza da ocupação das áreas de projeto.

O valor médio “*per capita*” de água utilizado conforme recomendação da SANESUL para cidades com população menor que 50.000 habitantes é de 150 L/hab.dia.

A vazão média anual que cada habitante lança na rede coletora de esgoto é diretamente proporcional à taxa “*per capita* de água” efetivamente consumida.

##### 3.1.2. Vazão Média dos Esgotos, Coeficiente de Retorno Esgoto/Água

As vazões de projeto, para fins de dimensionamento do sistema coletor, são aquelas correspondentes à situação de saturação urbana.

Para efeito de dimensionamento do sistema, foi adotado um padrão de referência para contribuição de esgotos equivalente à vazão de contribuição de uma economia

residencial média, com ocupação urbana de 3,34 habitantes (uma família), e que se denomina  $Q_{eq}$ , ou contribuição equivalente, correspondente a:

$$Q_{esg.média} = Q_{eq}.$$
$$Q_{esg.média} = q \times tx_{oc.} \times C$$

A relação entre a vazão de esgoto produzida e a vazão de água potável consumida será de:  $C = 0,80$ .

### 3.1.3. Coeficientes de Variação de Demanda

São dois os coeficientes utilizados para a obtenção das vazões máximas,  $K_1$  e  $K_2$ , apresentados a seguir.

#### a) NO DIA DE MAIOR CONSUMO - $K_1$

O coeficiente  $K_1$  exprime a relação entre a vazão observada no dia de maior contribuição e a vazão média anual.

Será utilizado: Coeficiente de máxima vazão diária:  $K_1 = 1,20$ .

#### b) NA HORA DE MAIOR CONSUMO - $K_2$

O coeficiente  $K_2$  exprime a relação entre a vazão observada na hora de maior consumo e a vazão observada no dia de maior consumo.

Será utilizado: Coeficiente de máxima vazão horária:  $K_2 = 1,50$ .

$$Q_{esg.max.} = \frac{Q_{esg.média} \times k_1 \times k_2}{86.400s / dia}$$

### 3.1.4. Vazão de Infiltração

A Norma NBR 9649/1986 da ABNT indica um valor com variação de 0,05 a 1,0 L/s.km como taxa de contribuição de infiltração nas redes coletoras.

São as contribuições originárias das chuvas e das infiltrações do lençol subterrâneo, que, inevitavelmente, terão acesso às canalizações de esgoto.

A quantificação dessas contribuições será realizada levando-se em conta a experiência local ou regional, uma vez que dependerão, entre outros fatores:

- Da profundidade do lençol freático;
- Do tipo de terreno em que a rede está enterrada;
- Do tipo de canalização e de suas juntas; e,
- Do tipo e vedação dos poços de visita.

A vazão de infiltração específica para o município é de difícil obtenção, observadas as condições de assentamento das tubulações da rede, tipo de juntas, características do subsolo e outros aspectos. Os valores da Taxa de Infiltração são utilizados de acordo com o Quadro a seguir:

Rede coletora	Diâmetro do coletor	Tipo de junta	Nível do lençol freático	Tipo de solo	Taxa de infiltração (L/s.km)
Tronco ou Secundária	Até 400 mm	Elástica	Abaixo do coletor	BP	0,05
				P	0,10
			Acima do coletor	BP	0,15
				P	0,30
Secundária	Até 400 mm	Não elástica	Abaixo do coletor	BP	0,05
				P	0,50
			Acima do coletor	BP	0,50
				P	1,00
Tronco	Acima de 400 mm	-----	-----	-----	1,00

BP - Solos de baixa permeabilidade

P - Solos permeáveis

**Quadro 1 - Taxa de Infiltração.**

Para efeito deste estudo, o valor adotado foi de 0,10 L/s.km.

### 3.1.5. Vazão Industrial

Este projeto não considerou contribuições industriais de esgoto.

### 3.1.6. Vazão para Redes Coletoras

#### População Inicial:

A estimativa da população inicial ( $P_i$ ), foi feita a partir da contagem (ou por amostragem) dos domicílios existentes na área de projeto, e a taxa de ocupação (hab/domicílio), conforme o Censo 2010 - IBGE.

#### População Final:

Para a população final foi adotada, no dimensionamento de redes coletoras e de interceptores, de acordo com a NBR 9648/1989 - ESTUDO DE CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO item 4.4.2, a População de Saturação:

*“Para fim de plano deve ser considerada a saturação urbanística, incluídas as zonas de expansão”.*

Ainda conforme definido por Tsutiya e Sobrinho, 1999 (Livro Coleta e Transporte De Esgoto Sanitário):

*“As redes de esgotos são normalmente projetadas para uma população de saturação, as densidades de saturação das áreas podem ser definidas pela lei de zoneamento da cidade caso exista”.*

É importante salientar que a População de Saturação é hipotética, é utilizada somente como artifício de dimensionamento hidráulico da **rede coletora e dos interceptores**. É a população que ocorreria se todos os espaços urbanos disponíveis, dentro da área urbanizada atual e das áreas de expansão, fossem ocupados conforme as tendências de cada região da cidade (densidades populacionais de saturação).

Neste projeto foi adotada uma densidade populacional de saturação de 70 hab/ha em áreas urbanizadas e de 20 hab/ha em áreas de expansão.

A estimativa da população final ( $P_f$ ), para dimensionamento de redes coletoras e de interceptores, será calculada a partir da densidade de saturação (hab/ha) e da área (ha) atendida.

### Contribuições Iniciais e Finais:

Para todos os trechos da rede foram estimadas as contribuições iniciais e finais, expressas em litros/segundo.

A vazão de jusante de cada trecho (inicial ou final) é aquela proveniente dos coletores tributários, acrescida das vazões singulares ou concentradas, da vazão de infiltração e da vazão de contribuição do trecho.

A vazão de contribuição do trecho foi obtida pelo produto de sua extensão pela taxa de contribuição por metro linear da ocupação demográfica, calculada segundo a população inicial ou final, conforme o caso.

Quanto à vazão mínima, as normas NBR 9649/1986 e 14486/00 da ABNT recomendam que, em qualquer trecho da rede coletora, o menor valor da vazão a ser utilizada nos cálculos é de 1,5 L/s, correspondente ao pico instantâneo de vazão decorrente da descarga de vaso sanitário. Sempre que a vazão a jusante do trecho for inferior a esse valor, para os cálculos hidráulicos deste trecho foi utilizado o valor de 1,5 L/s.

#### **3.1.7. Vazão Pluvial Parasitária para Interceptores e Emissários**

A Vazão Pluvial Parasitária é definida pela NBR 9648/86 como a parcela do deflúvio superficial inevitavelmente absorvida pela rede de esgoto sanitário.

A NBR 12.207/92 recomenda que o valor máximo para contribuição pluvial parasitária não deve superar 6,0 L/s.km

Foi adotado como contribuição Pluvial Parasitária para Interceptores e emissários por gravidade 3,0 L/s.km (de interceptores + emissários contribuintes), considerando a verificação com seção plena.

### 3.1.8. Vazão para Estações Elevatórias

Para efeito de estimativa do porte das estações elevatórias que resultarem nas alternativas formuladas foi adotada uma vazão igual à vazão média consumida multiplicada pelos coeficientes  $K_1$ ,  $K_2$  e  $C$  (Máxima Horária), no que se refere à avaliação da vazão máxima, em ambos os casos serão adicionados à vazão de infiltração.

As alternativas formuladas são:

- EEEB Tipo IA 0,35 a 1,30 L/s
- EEEB Tipo IB 1,31 a 2,50 L/s
- EEEB Tipo II 2,51 a 5,50 L/s
- EEEB Tipo III 5,51 a 15,00 L/s
- EEEB Tipo IV 15,01 a 30,00 L/s
- EEEB Tipo V, VI e VII 30,01 a 60,00 L/s
- EEEB Tipo VIII 60,01 a 90,00 L/s

Quanto à vazão mínima, será considerada como sendo 25% da vazão média de projeto ( $K_3$ ), excluindo a vazão correspondente à infiltração de água (Patrício Gallegos Crespo - Elevatórias nos Sistemas de Esgotos).

### 3.1.9. Vazão para o Sistema de Tratamento

A vazão máxima produzida normalmente é calculada da mesma forma que para as elevatórias. Entretanto, a vazão máxima afluente ao sistema de tratamento foi aqui adotada como sendo a média adicionada à vazão de infiltração, em virtude da capacidade de armazenamento do pico máximo, devido ao tempo de detenção utilizado no dimensionamento do sistema de tratamento.



## 3.2. Rede Coletora

### 3.2.1. Ligações

As ligações prediais serão no padrão da SANESUL, com a utilização de “TIL” de PVC no ramal de ligação.

### 3.2.2. Critérios adotados para o Dimensionamento da Rede e Coletor Tronco

O dimensionamento hidráulico dos coletores de esgotos obedece aos métodos comumente aplicados aos condutos livres, admitindo-se o regime permanente e uniforme de escoamento. As fórmulas aplicadas no cálculo hidráulico são as seguintes:

Fórmula de Manning:

$$V = \frac{1}{n} \times (R_H^{1/3} \times I^{1/2})$$

Sendo:

V - velocidade (m/s)

n - coeficiente de rugosidade, admitido = 0,013.

RH - raio hidráulico (m)

I - declividade (m/m);

Tensão Trativa:

Para todos os trechos da rede foram verificadas as tensões trativas médias (T), não devendo a de início do plano ser inferior a 0,10 kg/m<sup>2</sup> ou 1,0 Pa, para garantir as condições de autolimpeza quanto à deposição sólida e evitar a geração de sulfetos. As tensões trativas médias (T), expressas em Pascal foram calculadas pela relação:

$$\sigma = \gamma \times R_H$$

Sendo:

$\sigma$  - Tensão trativa média (Pa);

$\gamma$  - Perímetro molhado (m);

RH - Raio hidráulico (m).

#### Declividade:

Em algumas oportunidades, nas pontas das canalizações, o trecho fica sem esgoto. Esta realidade inviabiliza o cálculo para definir o comportamento da canalização com a vazão mínima. No nível de projeto, a fixação da declividade com essas vazões conduziria a valores exagerados, inaceitáveis.

Para possibilitar a fixação mais realista da declividade, admite-se que a quantidade mínima de esgoto a circular nas extremidades do sistema seja igual à contribuição de uma válvula de descarga de um vaso sanitário. Assim, a vazão para fixação da declividade mínima é igual a 1,5 L/s (NBR's 9649/1986 e 14486/2000).

A declividade mínima de cada trecho, admissível para satisfazer a tensão trativa média igual a 1,0 Pa no início do plano (considerando menor valor de vazão para qualquer trecho da rede igual a 1,5 L/s), foi calculada pela seguinte expressão:

$$I_{\min} = 0,0035 \times Q_i^{-0,47} \text{ (conforme NBR 14486/2000)}$$

Sendo:

$Q_i$  em L/s

$I_{\min}$  em m/m.

Já a declividade máxima foi limitada pela velocidade máxima de 5,0 m/s no final do plano.

#### Diâmetro Mínimo:

A Norma NBR 9649/1986 da ABNT admite o diâmetro DN 100 como o mínimo a ser utilizado em redes coletoras de esgoto sanitário. Neste projeto o diâmetro dos coletores, dimensionados hidráulicamente, evoluem a partir de DN 150, conforme caderno de encargos da SANESUL.

#### Lâminas D'água:

As lâminas d'água foram calculadas admitindo-se o escoamento em regime uniforme e permanente, sendo o seu valor máximo, para a vazão final igual ou inferior a 75% do diâmetro do coletor.

Quando a velocidade final (Vf) resultou superior à velocidade crítica, a maior lâmina admissível foi de 50% do diâmetro do coletor, de modo a assegurar a ventilação do trecho.

A velocidade crítica foi definida por:

$$V_c = 6 \times (g \times RH) \quad \text{onde } g \rightarrow \text{aceleração da gravidade.}$$

### Controle de Remanso:

De modo a manter o gradiente hidráulico e evitar o remanso, para as vazões de final de plano, a cota da geratriz inferior de um tubo na saída de um Poço de Visita - PV, foi rebaixada para que a cota do nível d'água neste tubo fosse no máximo igual ao nível d'água mais baixo, verificado nas tubulações de entrada.

### Recobrimento Mínimo:

Salvo em condições especiais, o recobrimento mínimo da Rede Coletora foi (Caderno de Encargos SANESUL - 2015):

#### TIPO DE PAVIMENTO

#### RECOBRIMENTO (m):

- Valas sob passeio com guias ou meio-fio definido = 0,70;
- Valas sob passeio sem guias ou meio-fio definido = 0,90;
- Valas sob via pavimentada ou com greide definido por guias, meio-fio e sarjetas = 1,00
- Valas sob via de terra ou com greide indefinido = 1,20

A profundidade do órgão acessório foi definida de acordo com o recobrimento mínimo exigido, da interligação com a tubulação da rede e das condições da declividade do terreno.

### Declividade Mínima Construtiva:

Representa o valor mínimo de declividade que pode ser executado com precisão pelos métodos construtivos usuais. Adotou-se 0,0030 m/m, ou seja, acima da declividade mínima recomendada pela NBR 9814/1987 (0,0010 m/m). Mantendo sempre a declividade mínima admissível para satisfazer a tensão trativa média, em

início de plano superior a 0,10 kg/m<sup>2</sup> para rede coletora e coletores tronco e 0,15 kg/m<sup>2</sup> para interceptores e emissários.

### **3.3. Interceptores e Emissários por Gravidade**

Foram utilizados os mesmos Critérios e Parâmetros da Rede Coletora naquilo que se aplica.

#### **3.3.1 Material das Tubulações de Interceptores e Emissários**

O material das tubulações a serem utilizadas nos Interceptores e Emissários por gravidade é:

- PVC/JE Vinilfort ou similar até DN 400;
- PRFV acima de DN 400;
- Ferro Fundido em trechos de travessias.

#### **3.3.2 Poços de Visita para Interceptores e Emissários**

Os Poços de Visita para Interceptores e Emissários por gravidade serão:

1. Para tubulações com diâmetro até DN 600:
  - Diâmetro mínimo do PV = 1,20m
  - Em aduela de concreto armado.
  - Distância máxima entre PV's = 120 m.
2. Para coletores com diâmetros maiores que DN 600:
  - PV's com a parte inferior em concreto com no mínimo 1,20m x 1,20m interno e chaminé em aduela com diâmetro de 1,20m.

Em desníveis maiores que 0,50m devem ser projetados PVs especiais, com dissipadores de energia.

No concreto deve ser utilizado cimento resistente a sulfato e fck  $\geq$  40 Mpa (NBR 6118).

A armadura deve ter recobrimento interno mínimo de 20 mm e externo de no mínimo 15 mm (NBR 16085 e NBR 8890).

### 3.4 Estações Elevatórias de Esgoto Bruto e Linhas de Recalque

Para as Estações Elevatórias de Esgoto Bruto os critérios e parâmetros utilizados são:

#### 3.4.1 Cálculo do Volume do Poço de Sucção

A utilização de bombas de velocidade variável requer um volume útil menor tendo em vista a acomodação do bombeamento às vazões de chegada. Para recalque à vazão constante o volume do poço úmido foi calculado com maiores proporções para evitar partidas muito frequentes de bombeamento. A despeito disto, a segunda hipótese é mais corriqueira em função da simplificação na operação, principalmente em pequenas EEE. Para motores inferiores a 20 CV o tempo entre duas partidas consecutivas (ciclo) foi calculado superior a 10 minutos. Em qualquer situação não foram previstas mais que quatro partidas por hora para evitar fadiga nas partes elétricas das instalações. Por outro lado, períodos de detenção superiores a 30 minutos (NBR 12208/1992) não são recomendáveis, pois períodos assim originariam sedimentações e condições sépticas indesejáveis. Tendo em vista o exposto adotou-se 10 minutos como período de ciclo, quando a vazão afluyente corresponder à média de projeto.

Assim, o “Volume Útil” do poço úmido é determinado pela expressão:

$$V_u = (Q_b \cdot T)/4$$

Sendo:

$Q_b$  é a vazão do conjunto motor bomba;

$T$  é o período de ciclo de bombeamento.

O “Volume Efetivo” é determinado pela expressão:

$$V_e = t_d \times Q_{\min}$$

Sendo:

$t_d$  tempo de detenção no poço;

$Q_{min}$  vazão mínima afluyente no início da operação. A vazão mínima, quando escolhida dentro do início do horizonte de projeto, representa uma grandeza tão pequena que inviabiliza o cálculo para determinar o volume máximo do poço. A posição mais pragmática e ajustada à realidade admite assumir que a vazão mínima corresponderá a 25% da vazão média de projeto ( $K_3$ ), excluindo a vazão correspondente à infiltração de água (Patrício Gallegos Crespo - Elevatórias nos Sistemas de Esgotos, Ed. UFMG - 2001).

Em todas as elevatórias está prevista a implantação de agitador de fundo (mixer).

### 3.4.2 Dimensões Úteis

Determinado o volume útil, parte-se para a definição de sua forma geométrica, ou seja, altura, largura e comprimento, observando-se, de um modo geral, as orientações a seguir descritas.

- Altura - É dada em função do nível da extravasão (em torno de 30 centímetros acima) ou do nível máximo de alarme (aproximadamente 15 centímetros acima) e, dependendo do volume útil calculado, das dimensões então definidas, da natureza da elevatória, das características das bombas selecionadas, a faixa de operação deve ficar entre 0,5 e 1,6 metros;
- Diâmetro - Depende do distanciamento das sucções entre si e das paredes ou no caso de bombas submersas, das condições hidráulicas da sucção e da disposição física em relação às outras unidades da elevatória;
- Comprimento - Suficiente para instalação adequada dos conjuntos elevatórios com as folgas necessárias para montagem e inspeção.

### 3.4.3 Sistema de Redução de Danos

O Sistema de redução de danos para o conjunto elevatório, devido a materiais transportados no esgoto, será composto pelo sistema de gradeamento, através de

cesto removível. A remoção dos sólidos decantáveis, essencialmente areia, está proposta para ser realizada na caixa de areia na entrada de cada ETE.

#### 3.4.4 Grupo Gerador

Está prevista a implantação de Grupo Gerador em todas as estações elevatórias.

#### 3.4.5 Linhas de Recalque e Potência Consumida

O dimensionamento econômico de instalações de recalque foi feito através da fórmula de Bresse ( $D=k_1 \cdot Q^{1/2}$ ), pois o sistema funciona durante 24 horas/dia, com Q em m<sup>3</sup>/s. A potência P consumida pelo conjunto motor-bomba (potência de entrada) expressa em CV é dada pela expressão:

$$P = \frac{\gamma \cdot Q_b \cdot H}{75 \cdot \eta_b \cdot \eta_m}$$

Onde “ $\eta_b \cdot \eta_m$ ” é o rendimento “ $\eta$ ” do conjunto.

Para determinação da perda de carga nas tubulações de sucção e recalque, utilizou-se a fórmula de Hazen-Williams, sem dúvida, a fórmula prática mais empregada pelos calculistas para condutos sob pressão desde 1920, principalmente em pré-dimensionamentos. Com resultados bastante razoáveis para diâmetros de 50 a 3500 mm, é equacionada da seguinte forma:

$$J = 10,643 \cdot C^{-1,85} \cdot D^{-4,87} \cdot Q^{1,85}$$

Foi adotado coeficiente de rugosidade (“C” de Hazen Williams) C=100 em razão da recomendação constante na seguinte bibliografia:

WPCF Manual of Practice N° 9 - "Design and Construction of Sanitary and Storm Sewers" - Chapter 5. HYDRAULIC OF SEWERS, Item E, Table XIV - WATER POLLUTION CONTROL FEDERATION & AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS.

Foram adotadas de acordo com a Norma NBR 12208/1992, os seguintes limites de velocidade:

- Na sucção: 0,6 - 1,5 m/s;
- No recalque: 0,6 - 3,0 m/s.

Foi adotado como material das Linhas de Recalque, salvo situações especiais:

- Diâmetro  $\leq$  DE110 PEAD;
- Diâmetro  $\geq$  DN150 DEFoFo.

### 3.5 Características do Esgoto Bruto

Para cálculo das cargas orgânicas (DBO), foi considerada a taxa per capita de geração, característica de esgoto doméstico bruto de 54 g DBO/hab.dia, de acordo com o item 5.2 da NBR 12.209/1992 - Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário.

Na ausência de informações locais, para as demais características físicas, químicas e bacteriológicas será adotado:

- Relação DQO/DBO = 2;
- Relação N-NKT/DBO = 0,083;
- Relação P/DBO = 0,019;
- Coliformes Fecais =  $1,00 \times 10^7$  NMP/100 ml.



## 4. ESTUDO POPULACIONAL

---

Foi desenvolvido um estudo demográfico, que através de uma metodologia e técnicas aprimoradas, forneceu a estimativa populacional que corresponde a cidade de Aquidauana, para um horizonte de projeto de 30 anos, conforme CADERNO 2, Volume 1 “*Estudo Populacional das Localidades*” do presente estudo.

Esse estudo permitiu incorporar aos trabalhos uma visão de planejamento macro e regional, na implantação de seus serviços de esgotamento sanitário.

O objetivo deste estudo é obter a projeção demográfica da cidade, segundo a situação de domicílios urbanos, dispondo então de estimativas de usuários dos serviços de esgotamento sanitário ao longo do horizonte de projeto.

Essas projeções são fundamentais e os avanços neste campo vão no sentido de possibilitar a construção de hipóteses de crescimento baseados tanto nas tendências experimentadas no passado, como também nos rumos mais prováveis a serem seguidos a partir de indicações do presente e expectativas futuras. Uma projeção de população é, pois, o resultado de uma série de suposições produzidas sobre as tendências futuras do crescimento populacional, ou seja, é um total numérico de uma condição hipotética que poderá ocorrer se, no futuro, os supostos inerentes ao método de projeção utilizada provar ser válido.

### 4.1. População Flutuante

Este projeto não considera população flutuante, pois não existe aumento significativo da população em nenhuma época do ano.

### 4.2. Evolução Populacional Adotada

A evolução populacional urbana adotada para a sede da localidade de Aquidauana, no horizonte de projeto de 30 anos, está demonstrada no quadro a seguir.

Ano	Calendário	População Urbana (hab)
00	2017	37.694
01	2018	37.859
02	2019	38.022
03	2020	38.181
04	2021	38.335
05	2022	38.484
06	2023	38.631
07	2024	38.773
08	2025	38.912
09	2026	39.046
<b>10</b>	<b>2027</b>	<b>39.176</b>
11	2028	39.301
12	2029	39.423
13	2030	39.541
14	2031	39.649
15	2032	39.753
16	2033	39.851
17	2034	39.945
18	2035	40.032
19	2036	40.115
20	2037	40.191
21	2038	40.262
22	2039	40.327
23	2040	40.385
24	2041	40.437
25	2042	40.483
26	2043	40.523
27	2044	40.556
28	2045	40.583
29	2046	40.6004
30	2047	40.619

**Quadro 2 - Previsão Populacional Adotada.**

## 5. DESCRIÇÃO GERAL DA CONCEPÇÃO BÁSICA

Após análise dos projetos existentes, das informações contidas no Diagnóstico (Caderno 2, Volume 10), da Caracterização da Localidade (Caderno 2, Volume 10) e pelo Estudo Populacional (Caderno 2, Volume 1), além das definições estabelecidas neste documento foi possível definir a Concepção Básica da localidade de Aquidauana.

Nessa abordagem a previsão geral da vazão do esgoto gerado ao longo do horizonte de projeto do SES de Aquidauana resultou no Quadro a seguir.

Sub-Sistema	Área (ha)	População			Vazão (com infiltração)			
		2017 (hab.)	Máxima até 2047 (hab.)	Saturação (hab.)	Média Diária até 2047 (L/s)	Máxima Horária em 2017 (L/s)	Máxima Horária até 2047 (L/s)	Máxima Horária na Saturação (L/s)
SS-01 (existente)	401	9.761	10.518	28.074	13,08	16,73	20,52	49,33
SS-02 (existente)	86	2.092	2.254	6.016	2,54	3,28	4,04	9,86
SS-03	111	2.694	2.903	7.748	6,42	8,26	10,17	24,71
SS-04	36	876	944	2.519	1,94	2,43	2,94	6,80
SS-05	13	327	353	941	0,82	1,02	1,23	2,80
SS-06	115	2.800	3.017	8.053	5,82	7,46	9,16	22,13
SS-07	41	996	1.074	2.866	2,91	3,67	4,47	10,51
SS-08	21	520	561	1.496	1,49	1,86	2,25	5,21
SS-09	76	1.859	2.003	5.347	4,44	5,61	6,82	16,05
SS-10	110	2.670	2.878	7.680	6,78	8,61	10,52	25,05
SS-11	44	1.081	1.165	3.110	2,18	2,80	3,46	8,43
SS-12	11	257	277	738	0,57	0,73	0,90	2,20
SS-13	6	151	163	434	0,31	0,39	0,49	1,18
SS-14	146	3.548	3.823	10.204	9,12	11,64	14,26	34,18
SS-15	40	980	1.056	2.817	2,92	3,70	4,51	10,67
SS-16	8	199	215	573	0,50	0,65	0,80	1,95
SS-17	30	729	786	2.098	1,41	1,82	2,25	5,48
SS-18	211	5.125	5.523	14.741	12,40	15,92	19,58	47,39
SS-19	7	159	172	458	0,49	0,63	0,77	1,88
SS-20	10	243	262	698	0,68	0,88	1,09	2,65
SS-21	26	626	675	1.801	1,70	2,11	2,54	5,82
AE-1	250	-	-	4.995	-	-	-	16,24
AE-2	142	-	-	2.835	-	-	-	9,21
AE-3	15	-	-	298	-	-	-	0,97

Sub-Sistema	Área (ha)	População			Vazão (com infiltração)			
		2017 (hab.)	Máxima até 2047 (hab.)	Saturação (hab.)	Média Diária até 2047 (L/s)	Máxima Horária em 2017 (L/s)	Máxima Horária até 2047 (L/s)	Máxima Horária na Saturação (L/s)
AE-4	170	-	-	3.391	-	-	-	11,02
AE-5	151	-	-	3.011	-	-	-	9,79
AE-6	21	-	-	427	-	-	-	1,39
AE-7	0	-	-	6	-	-	-	0,02
AE-8	139	-	-	2.788	-	-	-	9,06
AE-9	32	-	-	641	-	-	-	2,08
AE-10	6	-	-	120	-	-	-	0,39
AE-11	6	-	-	118	-	-	-	0,38
AE-12	69	-	-	1.379	-	-	-	4,48
AE-13	95	-	-	1.890	-	-	-	6,14
AE-14	18	-	-	358	-	-	-	1,16
<b>Total</b>	<b>2.662</b>	<b>37.694</b>	<b>40.619</b>	<b>130.672</b>	<b>78,53</b>	<b>100,20</b>	<b>122,76</b>	<b>366,63</b>

SS – Subsistemas  
 AE – Áreas de expansão

**Quadro 3 - Resumo do Estudo Populacional e de Vazão.**

As etapas de implantação adotadas neste projeto são:

- **Imediato** - do 1º ao 2º ano (todo o esgoto coletado deverá ser tratado adequadamente);
- **Curto Prazo** - do 3º ao 10º ano, (universalização dos serviços);
- **Médio Prazo** - do 11º ao 20º ano;
- **Longo Prazo** - do 21º ao 30º ano.

## 5.1 Arranjo Geral do Sistema de Afastamento e Tratamento Projetado

Foi elaborada uma planta geral do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Aquidauana (desenho C2-V10-T3.2-01), onde, após as visitas de campo realizadas quando da elaboração do Diagnóstico, foram verificados e consolidados os melhores traçados para o caminhamento de interceptores / emissários e linhas de recalque bem como selecionadas as áreas destinadas à instalação das estações elevatórias de esgoto e estação de tratamento de esgoto.

Esse desenho contém todo o arranjo do sistema projetado, inclusive as bacias de contribuição, com os pontos de lançamento de esgoto bruto, com destaque para a localização dos Emissários, Linhas de Recalque, Estações Elevatórias, Sistemas Isolados e a localização da Estação de Tratamento.

## **5.2 Topografia e Sondagem**

Para a elaboração da proposta do SES da cidade de Aquidauana, foram utilizados os levantamentos topográficos e sondagens disponibilizadas pela SANESUL. Na ausência destes, foram empregados levantamentos planialtimétricos com as bases disponibilizadas gratuitamente pela Mapoteca da EMBRAPA, em projeção geográfica e datum World Geodetic System 1984 (WGS84).

## 6. REDES COLETORAS E LIGAÇÕES PREDIAIS

---

### 6.1. Descritivo Técnico

Conforme cadastro da SANESUL, a sede municipal de Aquidauana possui cerca de 20% da área urbana provida de rede coletora.

O sistema de esgotamento sanitário proposto para a cidade de Aquidauana é composto de 44.640 m (19,2%) de rede existente e 187.800 m (80,8%) de rede projetada, subdividido em 21 subsistemas (2 existentes e 19 projetados).

Os estudos desenvolvidos neste projeto foram baseados no cadastro de redes coletoras existentes, nos pontos de lançamento fornecidos pela SANESUL e nas áreas de contribuição delimitadas.

O Sistema de Esgotos Sanitários da Cidade de Aquidauana possui atualmente um total de 2.365 ligações prediais de esgoto (dados de outubro de 2016), sendo que, no final de plano poderá atender até 40.619 habitantes (população máxima até o ano de 2047).

O quadro a seguir sintetiza as informações da rede coletora proposta.

Extensão de rede coletora (m)				Número de ligações totais (ud)
Existente	Em implantação/ a implantar (fora do escopo da SPE/ PPP)	Projetada	Total	
44.640	14.115,9	187.800	232.440	11.351

Quadro 4 - Resumo do Descritivo Técnico da Rede Projetada.

### 6.2. Memorial de Cálculo

As redes coletoras foram dimensionadas de acordo com o Item 3 deste Projeto “Parâmetros e Condicionantes de Projeto”.

### 6.2.1. Cálculo das Vazões de Contribuição

Para a determinação das vazões de contribuição foram considerados os seguintes aspectos:

- População esgotável e características urbanas das áreas consideradas (residencial, comercial, industrial).
- As principais indústrias que usarão o sistema e suas características: fonte de suprimento de água, horário de funcionamento, volumes, regime de descarga de esgotos, natureza dos resíduos líquidos e existência de instalações próprias para regularização ou tratamento.
- Águas de infiltração: coeficientes a ser considerados, através de dados conhecidos ou adotados segundo as características da comunidade.

A vazão de contribuição da área de projeto é composta dos efluentes de duas (02) fontes que representam as seguintes vazões principais:

- Vazão de esgoto doméstico;
- Vazão de água de infiltração;

A vazão de esgoto doméstico e sua variação diária e sazonal estão diretamente ligadas à vazão de abastecimento da população ou da área esgotada. A relação entre as duas vazões é dada pelo coeficiente de retorno.

A soma das vazões parciais resultou na vazão de dimensionamento da rede coletora. Essa vazão foi colocada em termos unitários (por metro linear de coletor ou por unidade de área), para o dimensionamento das tubulações.

Foram identificadas ainda as vazões concentradas de valor considerável, que estão indicadas em valor total, no ponto de contribuição.

Para execução dos cálculos, foi adotado o consumo per capita efetivo de água de 150 L/hab.dia, conforme orientação da SANESUL.

#### População Inicial e População Final

A estimativa da população inicial ( $P_i$ ) foi feita a partir da contagem dos domicílios existentes na área de projeto, e a taxa de ocupação de 3,34 hab/domicílio, divulgada pelo IBGE para a cidade de Aquidauana.

Quanto à população prevista para o final de plano ou de saturação (Pf), a estimativa foi feita a partir das densidades de saturação:

Zonas Urbanas:

Para a população final (de saturação), foi adotado adensamento de saturação = **70 hab./ha** (terrenos 12 x 30m e distância entre alinhamentos prediais opostos de 16 m).

Zonas de Expansão:

Foi considerada a densidade de saturação para Zonas de Expansão **20 hab./ha**, limitadas ao perímetro urbano e/ou limite das bacias de contribuição. Lançada como vazão concentrada nos PV's projetados próximos.

Vazão de Esgoto Doméstico:

Para o cálculo da quantidade de esgoto doméstico e determinação dos coeficientes de descarga ou contribuição, por metro linear de coletor ou por unidade de área, foram considerados os seguintes valores:

- Quantidade média de água distribuída “per capita” (efetivo) pela rede pública de abastecimento;
- Densidade demográfica da área considerada;
- Área da zona considerada;
- Extensão das vias públicas existentes;
- Vazão específica de contribuição relativa ao dia e à hora de maior descarga na rede.

A vazão específica de contribuição dos esgotos domiciliares, em litros por metro de rede coletora, considerando-se que esse coletor deve servir aos prédios situados em ambos os lados da via pública, foi obtida respectivamente pelas expressões.



Para início de plano:

$$q_i = \frac{C.q.P_i.K_2}{86400 \cdot L} \quad \text{L/s/m}$$

Para fim de plano:

$$q_f = \frac{C.q.P_f.K_1.K_2}{86400 \cdot L} \quad \text{L/s/m}$$

Sendo:

C - relação entre a quantidade de esgotos encaminhados aos coletores e o volume de água fornecido pela rede pública;

q - consumo “per capita” efetivo de água em L/hab/dia;

q<sub>i</sub> - vazão específica de início de plano em L/s/m;

q<sub>f</sub> - vazão específica de final de plano em L/s/m;

P<sub>i</sub> - População inicial;

P<sub>f</sub> - População final (saturação);

K<sub>1</sub> - coeficiente do dia de maior consumo, 1,2;

K<sub>2</sub> - coeficiente da hora de maior consumo, 1,5;

L - extensão das vias públicas existentes e previstas para a área considerada, em metros.

### Vazão de Água de Infiltração (Taxa de Infiltração):

Originam-se nos lençóis freáticos existentes no subsolo, bem como na percolação de água pluvial ou fluvial através de solos argilosos ou arenosos. As vazões de acréscimos serão calculadas com base no Item 3 deste Projeto “Parâmetros e Condicionantes de Projeto”.

### 6.2.2. Cálculos Hidráulicos

No dimensionamento foi utilizada a Equação de Chezy, com coeficiente de Manning:

$$V = 1/n \cdot RH^{2/3} \cdot I^{1/2}$$

Considerando n (coeficiente de atrito) 0,013 e seção plena:

$$V_p = 30,527 \cdot \emptyset^{2/3} \cdot I^{1/2}$$

ou

$$Q_p = 23,976 \cdot \emptyset^{8/3} \cdot I^{1/2}$$

Sendo:

V = velocidade, m/s;

RH = raio hidráulico, m;

I = declividade, m/m;

$\emptyset$  = diâmetro, m;

Q = vazão, m<sup>3</sup>/s.

### 6.2.3. Observações

Devido à disposição dos arruamentos, topografia desfavorável e para evitar a utilização de Estações Elevatórias de Esgoto, inevitavelmente 1.685 m (0,9% da rede projetada) contabilizados por trechos espalhados ao longo dos subsistemas possuem profundidades maiores do que 4,0 m, entretanto a profundidade é recuperada nos trechos posteriores.

### 6.2.4. Desenhos

As áreas onde será implantada rede coletora podem ser identificadas no Desenho C2-V10-T3.2-01, em anexo.

## 7. INTERCEPTORES E EMISSÁRIOS

---

Os Interceptores e Emissários necessários à coleta e afastamento dos efluentes gerados nas bacias de contribuição estão dimensionados, de acordo com o Item 3 deste Projeto “*Parâmetros e Condicionantes de Projeto*”.

No presente estudo, de posse da topografia e das informações fornecidas pela SANESUL, os interceptores foram novamente dimensionados, desta vez ajustados às novas particularidades.

### 7.1. Interceptores

Não existem interceptores projetados no SES Aquidauana.

### 7.2. Emissários

#### – EMI ETE AQUIDAUANA

O emissário da ETE Aquidauana transporta o efluente da ETE AQUIDAUANA até seu ponto de lançamento no Rio Aquidauana (Coordenadas UTM 624.360 E, 7.736.100 S). O traçado do emissário é apresentado na Figura 1.



**Figura 1 - Traçado do emissário da ETE Aquidauana**

## 8. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

---

### 8.1. Características Gerais

Todas as vezes que não é possível o escoamento dos esgotos pela ação da gravidade é necessária a instalação de estações elevatórias de esgoto.

A elevação do esgoto pode ocorrer quando:

- A profundidade do coletor é superior ao valor limite do projeto;
- Existe necessidade de a rede coletora transpor obstáculos naturais ou artificiais;
- O esgoto coletado tem de passar de uma bacia para outra;
- O terreno não apresenta condição satisfatória para assentamento da rede coletora (áreas alagadas, rochas, etc);
- Necessidade de elevação do esgoto coletado para unidade em cota mais elevada, como na chegada da estação de tratamento de esgoto ou na unidade de destino final.

A concepção proposta do sistema de esgotamento sanitário de Aquidauana prevê o atendimento satisfatório de toda a área urbana da cidade. Foram concebidos 21 subsistemas esgotados (drenados), conforme definido pela topografia da cidade, atendendo as zonas residenciais, comerciais e industriais existentes e futuras. A natureza das áreas de expansão da cidade é principalmente de zonas residenciais e comerciais, o padrão de ocupação atual tende a manter-se no futuro.

Portanto, na cidade de Aquidauana, dos 21 subsistemas de esgotamento sanitário 19 precisam da implantação de novas estações elevatórias de esgoto, uma das estações elevatórias existentes necessita de readequação e outra apenas de reparos.

### 8.1.1. Evolução Populacional

Com a definição da Evolução Populacional apresentada no Item 4 “Estudo Populacional” deste projeto, estabeleceu-se baseado nas áreas ocupadas o número de economias atuais.

A distribuição espacial da população foi realizada a partir da contagem dos domicílios existentes na área de projeto, com a distribuição pelas quadras da cidade. Tendo a distribuição, procedeu-se a classificação das densidades populacionais por bacia de escoamento.

De posse desses dados procedeu-se a evolução das densidades de forma a obter-se a população que ocorrerá nos anos seguintes conforme previsto nas Tabelas de Evolução Populacional. O critério de evolução das densidades considerou a evolução mais lenta para a Zona mais adensada, sendo mais intenso na Zona de menor adensamento, gerando o quadro a seguir.

Sub-Sistemas	Previsão Populacional 2017 (hab)	Previsão Populacional 2027 (hab)	Previsão Populacional 2047 (hab)
SS-01	9.761	10.145	10.518
SS-02	2.092	2.174	2.254
SS-03	2.694	2.800	2.903
SS-04	876	910	944
SS-05	327	340	353
SS-06	2.800	2.910	3.017
SS-07	996	1.036	1.074
SS-08	520	541	561
SS-09	1.859	1.932	2.003
SS-10	2.670	2.775	2.878
SS-11	1.081	1.124	1.165
SS-12	257	267	277
SS-13	151	157	163
SS-14	3.548	3.687	3.823
SS-15	980	1.018	1.056
SS-16	199	207	215

Sub-Sistemas	Previsão Populacional 2017 (hab)	Previsão Populacional 2027 (hab)	Previsão Populacional 2047 (hab)
SS-17	729	758	786
SS-18	5.125	5.327	5.523
SS-19	159	166	172
SS-20	243	252	262
SS-21	626	651	675
<b>Total</b>	<b>37.694</b>	<b>39.176</b>	<b>40.619</b>

Obs: No caso de Aquidauana, a previsão populacional máxima até 2047 ocorre em 2047

#### Quadro 5 - Projeção Populacional por subsistema.

## 8.2. Parâmetros de Projeto

As Estações Elevatórias de Esgoto e as respectivas Linhas de Recalque estão dimensionadas, de acordo com o Item 3 deste Projeto “*Parâmetros e Condicionantes de Projeto*”.

## 8.3. Estações Elevatórias de Esgoto Projetadas

O descritivo das estações elevatórias está nos itens a seguir.

### 8.3.1. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 01 (existente)

A Estação Elevatória de Esgoto Bruto existente EEEB-01, localizada na esquina da Rua Duque de Caxias com a Rua João de Almeida Castro, através da Linha de Recalque - LR-01 irá recalcar até a esquina da Rua Estevão Alves Correa com a Rua Cassimiro Bruno, e a partir deste ponto inicia-se a linha de recalque integrada que recebe no mesmo ponto a vazão da Linha de Recalque - LR-21. Esta Linha de Recalque Integrada finaliza na Estação de Tratamento de Esgoto Aquidauana, recebendo também a vazão da Linha de Recalque - LR-20. A área de contribuição da EEEB-01 é o subsistema 01, como pode ser observado no Desenho C2-V10-T3.2-01.

Apesar de existente, a EEEB-01 terá a sua linha de recalque alterada. Esta alteração implica na necessidade de troca dos conjuntos moto-bomba atualmente instalados.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 24,56 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória após readequação do recalque são as seguintes:

Vazão (L/s)	24,56
DN - Linha de Recalque (mm)	200
Comprimento Linha de Recalque (m)	3.783 <sup>(*)</sup>

\* Comprimento total da linha de recalque integrada

#### Quadro 6 - Características EEEB-01.

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

De acordo com as informações apresentadas no Diagnóstico a respeito do estado de conservação da EEEB-01, recomenda-se que sejam realizadas as seguintes melhorias:

- Troca das tampas de concreto do poço de sucção, que se encontram quebradas (2 unidades);
- Instalação de gerador;
- Instalação de guindaste para auxiliar a retirada das bombas;
- Instalação de inversor de frequência;
- Troca da tampa em alumínio do gradeamento, que se encontra em estado ruim de conservação;



- Troca da comporta de entrada, que se encontra com problemas de fixação e vedação;
- Instalação de válvula de retenção na caixa de manobra;
- Substituição do sistema de gradeamento existente por uma grade de limpeza manual com espaçamento entre barras de 1,5 cm.

### **8.3.2. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 02 (existente)**

A Estação Elevatória de Esgoto Bruto existente EEEB-02, localizada na Rua Cândido Mariano, através da Linha de Recalque - LR-02 recalca o esgoto bruto até a EEEB-01. A área de contribuição da EEEB-02 é o subsistema 02, como pode ser observado no Desenho C2-V10-T3.2-01.

O subsistema 02 não terá sua área de abrangência e traçado de linha de recalque alterados. O sistema moto bomba instalado na Estação Elevatória atende às condições de dimensionamento do projeto atual.

As características da estação elevatória em questão estão descritas no item 1.4.2 do Diagnóstico.

De acordo com as informações apresentadas no Diagnóstico a respeito do estado de conservação da EEEB-02, recomenda-se que sejam realizadas as seguintes melhorias:

- Instalação de gerador;
- Instalação de iluminação;
- Instalação de guindaste para auxiliar a retirada das bombas;
- Execução de reparos na cerca (um mourão quebrado nos fundos da área);
- Troca das tampas em alumínio do gradeamento e poço de sucção, que se encontram em estado ruim de conservação;
- Readequação da drenagem da caixa de manobra de modo que possa drenar para dentro do poço de sucção, solucionando o problema de entrada de água de chuva na caixa da manobra pela tubulação de drenagem;
- Manutenção ou troca da comporta de entrada, que se encontra com problemas de fixação e vedação;
- Instalação de válvula de retenção no barrilete de recalque.

### 8.3.3. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-03

O esgoto bruto coletado no subsistema 03 não poderá ser esgotado por gravidade, devido às grandes profundidades de escavação que isto acarretaria. Sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB-03, conforme mostra o Desenho C2-V10-T3.2-01.

A EEEB-03, localizada na Rua José Duarte (Coordenadas UTM 629629 E, 7736068 S), irá recalcar o esgoto bruto coletado até a esquina da Rua Fernando Estella com a Rua Carlito Leite (subsistema 04), através da Linha de Recalque - LR-03. A localização prevista para a EEEB está apresentada na Figura 2.



Foto de satélite da localização da EEEB

Vista frontal do terreno da EEEB

Figura 2 - Localização da EEEB-03

Fonte: Google Earth - Adaptado AEGEA

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 10,17 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória em questão são as seguintes:

Vazão (L/s)	10,17
DN - Linha de Recalque (mm)	110

Comprimento Linha de Recalque (m)	415
-----------------------------------	-----

**Quadro 7 - Características EEEB-03.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo e inversor de frequência.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada com furos de 30 mm.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.3.3.1. Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB-03 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

#### **8.3.4. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-04**

O esgoto bruto coletado no subsistema 04 não poderá ser esgotado por gravidade, devido às grandes profundidades de escavação que isto acarretaria. Sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB-04, conforme mostra o Desenho C2-V10-T3.2-01.

A EEEB-04, localizada na Rua Antônio Alves Correa (Coordenadas UTM 629254 E, 7736095 S), irá recalcar o esgoto bruto coletado até a esquina da Rua Fernando

Estella com a Rua A 5 (subsistema 05), através da Linha de Recalque - LR-04. A localização prevista para a EEEB está apresentada na Figura 3.



Foto de satélite da localização da EEEB



Vista frontal do terreno da EEEB

Figura 3 - Localização da EEEB-04

Fonte: Google Earth - Adaptado AEGEA

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 13,11 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória em questão são as seguintes:

Vazão (L/s)	13,11
DN - Linha de Recalque (mm)	110
Comprimento Linha de Recalque (m)	356

Quadro 8 - Características EEEB-04.

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo e inversor de frequência.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada com furos de 30 mm.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.3.4.1. Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB-04 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

#### **8.3.5. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-05**

O esgoto bruto coletado no subsistema 05 não poderá ser esgotado por gravidade, devido às grandes profundidades de escavação que isto acarretaria. Sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB-05, conforme mostra o Desenho C2-V10-T3.2-01.

A EEEB-05, localizada na Rua A 5 (Coordenadas UTM 629072 E, 7736177 S), irá recalcar o esgoto bruto coletado até a esquina da Rua Carlos Ferreira Bandeira com a Rua Abdala Macksoud (subsistema 08), através da Linha de Recalque - LR-05. A localização prevista para a EEEB está apresentada na Figura 4.



Foto de satélite da localização da EEEB

Vista frontal do terreno da EEEB

Figura 4 - Localização da EEEB-05

Fonte: Google Earth - Adaptado AEGEA

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 14,33 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória em questão são as seguintes:

Vazão (L/s)	14,33
DN - Linha de Recalque (mm)	150
Comprimento Linha de Recalque (m)	535

Quadro 9 - Características EEEB-05.

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo e inversor de frequência.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada com furos de 30 mm.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

### 8.3.5.1. Área a Desapropriar

Para implantação da EEEB-05 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

### 8.3.6. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-06

O esgoto bruto coletado no subsistema 06 não poderá ser esgotado por gravidade, devido às grandes profundidades de escavação que isto acarretaria. Sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB-06, conforme mostra o Desenho C2-V10-T3.2-01.

A EEEB-06, localizada na Rua Antônio Campelo (Coordenadas UTM 628676 E, 7737379 S), irá recalcar o esgoto bruto coletado até a esquina da Rua Antônio Campelo com a Rua Bernardino Lopes (subsistema 07), através da Linha de Recalque - LR-06. A localização prevista para a EEEB está apresentada na Figura 5.



Foto de satélite da localização da EEEB

Vista frontal do terreno da EEEB

Figura 5 - Localização da EEEB-06

Fonte: Google Earth - Adaptado AEGEA

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 9,16 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória em questão são as seguintes:

Vazão (L/s)	9,16
DN - Linha de Recalque (mm)	110
Comprimento Linha de Recalque (m)	385

**Quadro 10 - Características EEEB-06.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo e inversor de frequência.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada com furos de 30 mm.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.3.6.1. Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB-06 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.



### 8.3.7. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-07

O esgoto bruto coletado no subsistema 07 não poderá ser esgotado por gravidade, devido às grandes profundidades de escavação que isto acarretaria. Sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB-07, conforme mostra o Desenho C2-V10-T3.2-01.

A EEEB-07, localizada na Rua Pedro Mendes da Costa (Coordenadas UTM 628509 E, 7736903 S), irá recalcar o esgoto bruto coletado até a esquina da Rua Francisco Dias Feitosa com a Rua Abdala Macksoud (subsistema 08), através da Linha de Recalque - LR-07. A partir deste ponto, a linha de recalque passa a ser integrada à Linha de Recalque - LR-08, até seu ponto de lançamento no subsistema 09, na Rua Maria Eliza Múcio Teixeira. A localização prevista para a EEEB está apresentada na Figura 6.



Foto de satélite da localização da EEEB

Vista frontal do terreno da EEEB

Figura 6 - Localização da EEEB-07

Fonte: Google Earth - Adaptado AEGEA

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 13,63 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória em questão são as seguintes:

Vazão (L/s)	13,63
DN - Linha de Recalque (mm)	150
Comprimento Linha de Recalque (m)	983

**Quadro 11 - Características EEEB-07.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo e inversor de frequência.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada com furos de 30 mm.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.3.7.1. Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB-07 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

#### **8.3.8. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-08**

O esgoto bruto coletado no subsistema 08 não poderá ser esgotado por gravidade, devido às grandes profundidades de escavação que isto acarretaria. Sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB-08, conforme mostra o Desenho C2-V10-T3.2-01.

A EEEB-08, localizada na Rua Pedro Mendes da Costa (Coordenadas UTM 628031 E, 7736686 S), irá recalcar o esgoto bruto coletado até a esquina da Rua Francisco Dias Feitosa com a Rua Abdala Macksoud, através da Linha de Recalque - LR-08. A partir deste ponto, a linha de recalque passa a ser integrada à Linha de Recalque - LR-07, até seu ponto de lançamento no subsistema 09, na Rua Maria Eliza Múcio Teixeira. A localização prevista para a EEEB está apresentada na Figura 7.



Foto de satélite da localização da EEEB



Vista frontal do terreno da EEEB

**Figura 7 - Localização da EEEB-08**

Fonte: Google Earth - Adaptado AEGEA

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 16,58 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória em questão são as seguintes:

Vazão (L/s)	16,58
DN - Linha de Recalque (mm)	150
Comprimento Linha de Recalque (m)	64

**Quadro 12 - Características EEEB-08.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar

tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo e inversor de frequência.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada com furos de 30 mm.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.3.8.1. Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB-08 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

#### **8.3.9. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-09**

O esgoto bruto coletado no subsistema 09 não poderá ser esgotado por gravidade, devido às grandes profundidades de escavação que isto acarretaria. Sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB-09, conforme mostra o Desenho C2-V10-T3.2-01.

A EEEB-09, localizada na Travessa Poconé (Coordenadas UTM 627005 E, 7735822 S), irá recalcar o esgoto bruto coletado até a esquina da Rua Joaquim Nabuco com a Rua Alvarino Barbosa (subsistema 21), através da Linha de Recalque - LR-09. A localização prevista para a EEEB está apresentada na Figura 8.



Foto de satélite da localização da EEEB

Vista frontal do terreno da EEEB

**Figura 8 - Localização da EEEB-09***Fonte: Google Earth - Adaptado AEGEA*

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 37,04 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória em questão são as seguintes:

Vazão (L/s)	37,04
DN - Linha de Recalque (mm)	200
Comprimento Linha de Recalque (m)	594

**Quadro 13 - Características EEEB-09.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo e inversor de frequência.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada com furos de 30 mm.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

### 8.3.9.1. Área a Desapropriar

Para implantação da EEEB-09 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

### 8.3.10. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-10

O esgoto bruto coletado no subsistema 10 não poderá ser esgotado por gravidade, devido às grandes profundidades de escavação que isto acarretaria. Sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB-10, conforme mostra o Desenho C2-V10-T3.2-01.

A EEEB-10, localizada na Rua Jorge Bodenstein (Coordenadas UTM 627080 E, 7736895 S), irá recalcar o esgoto bruto coletado até a esquina da Rua Antônio Nogueira com a Rua Coronel Antônio Trindade (subsistema 09), através da Linha de Recalque - LR-10. A localização prevista para a EEEB está apresentada na Figura 9.



Foto de satélite da localização da EEEB



Vista frontal do terreno da EEEB

Figura 9 - Localização da EEEB-10

Fonte: Google Earth - Adaptado AEGEA

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 10,52 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória em questão são as seguintes:

Vazão (L/s)	10,52
DN - Linha de Recalque (mm)	110
Comprimento Linha de Recalque (m)	785

**Quadro 14 - Características EEEB-10.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo e inversor de frequência.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada com furos de 30 mm.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

### **8.3.10.1. Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB-10 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

### 8.3.11. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-11

O esgoto bruto coletado no subsistema 11 não poderá ser esgotado por gravidade, devido às grandes profundidades de escavação que isto acarretaria. Sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB-11, conforme mostra o Desenho C2-V10-T3.2-01.

A EEEB-11, localizada na esquina da Rua Duque de Caxias com a Rua José de Castro (Coordenadas UTM 628459 E, 7738746 S), irá recalcar o esgoto bruto coletado até a esquina da Rua Duque de Caxias com a Rua Francisco Pereira Alves (subsistema 12), através da Linha de Recalque - LR-11. A localização prevista para a EEEB está apresentada na Figura 10.



Foto de satélite da localização da EEEB



Vista frontal do terreno da EEEB

Figura 10 - Localização da EEEB-11

Fonte: Google Earth - Adaptado AEGEA

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 3,46 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória em questão são as seguintes:

Vazão (L/s)	3,46
DN - Linha de Recalque (mm)	90



Comprimento Linha de Recalque (m)	889
-----------------------------------	-----

**Quadro 15 - Características EEEB-11.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo e inversor de frequência.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada com furos de 30 mm.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

**8.3.11.1. Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB-11 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

**8.3.12. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-12**

O esgoto bruto coletado no subsistema 12 não poderá ser esgotado por gravidade, devido às grandes profundidades de escavação que isto acarretaria. Sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB-12, conforme mostra o Desenho C2-V10-T3.2-01.

A EEEB-12, localizada na Rua Verlano Rodrigues Chagas (Coordenadas UTM 627718 E, 7738029 S), irá recalcar o esgoto bruto coletado até a esquina da Rua Toro Nakaiama

com a Rua Dante Nascimento (subsistema 13), através da Linha de Recalque - LR-12. A localização prevista para a EEEB está apresentada na Figura 11.



Foto de satélite da localização da EEEB

Vista frontal do terreno da EEEB

Figura 11 - Localização da EEEB-12

Fonte: Google Earth - Adaptado AEGEA

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 4,36 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória em questão são as seguintes:

Vazão (L/s)	4,36
DN - Linha de Recalque (mm)	90
Comprimento Linha de Recalque (m)	175

Quadro 16 - Características EEEB-12.

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo e inversor de frequência.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada com furos de 30 mm.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.3.12.1. Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB-12 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

#### **8.3.13. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-13**

O esgoto bruto coletado no subsistema 13 não poderá ser esgotado por gravidade, devido às grandes profundidades de escavação que isto acarretaria. Sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB-13, conforme mostra o Desenho C2-V10-T3.2-01.

A EEEB-13, localizada na Rua Dante Nascimento (Coordenadas UTM 627389 E, 7738051 S), irá recalcar o esgoto bruto coletado até a esquina da Rua Joaquim Alves Ribeiro com a Rua Goro Chinem (subsistema 14), através da Linha de Recalque - LR-13. A localização prevista para a EEEB está apresentada na Figura 12.



Foto de satélite da localização da EEEB

Vista frontal do terreno da EEEB

**Figura 12 - Localização da EEEB-13***Fonte: Google Earth - Adaptado AEGEA*

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 4,85 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória em questão são as seguintes:

Vazão (L/s)	4,85
DN - Linha de Recalque (mm)	90
Comprimento Linha de Recalque (m)	171

**Quadro 17 - Características EEEB-13.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo e inversor de frequência.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada com furos de 30 mm.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

### 8.3.13.1. Área a Desapropriar

Para implantação da EEEB-13 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

### 8.3.14. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-14

O esgoto bruto coletado no subsistema 14 não poderá ser esgotado por gravidade, devido às grandes profundidades de escavação que isto acarretaria. Sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB-14, conforme mostra o Desenho C2-V10-T3.2-01.

A EEEB-14, localizada na Rua Jorge Bodenstein (Coordenadas UTM 626240 E, 7737335 S), irá recalcar o esgoto bruto coletado até a esquina da Rua Francisco Romero com a Rua Giovanni Toscano de Brito (subsistema 15), através da Linha de Recalque - LR-14. A localização prevista para a EEEB está apresentada na Figura 13.



**Figura 13 - Localização da EEEB-14**

Fonte: Google Earth - Adaptado AEGEA

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 19,11 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória em questão são as seguintes:

Vazão (L/s)	19,11
DN - Linha de Recalque (mm)	150
Comprimento Linha de Recalque (m)	191

**Quadro 18 - Características EEEB-14.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo e inversor de frequência.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada com furos de 30 mm.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.3.14.1. Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB-14 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

### 8.3.15. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-15

O esgoto bruto coletado no subsistema 15 não poderá ser esgotado por gravidade, devido às grandes profundidades de escavação que isto acarretaria. Sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB-15, conforme mostra o Desenho C2-V10-T3.2-01.

A EEEB-15, localizada na Rua Salvador Paes Proença (Coordenadas UTM 625868 E, 7736816 S), irá recalcar o esgoto bruto coletado até a Rua Fernando Lucatelli Rodrigues (subsistema 20), através da Linha de Recalque - LR- 15. O traçado da LR-15 exige a execução de uma travessia sobre o Córrego João Dias. A localização prevista para a EEEB está apresentada na Figura 14.



Foto de satélite da localização da EEEB

Vista frontal do terreno da EEEB

Figura 14 - Localização da EEEB-15

Fonte: Google Earth - Adaptado AEGEA

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 23,62 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória em questão são as seguintes:

Vazão (L/s)	23,62
-------------	-------

DN - Linha de Recalque (mm)	150
Comprimento Linha de Recalque (m)	286

**Quadro 19 - Características EEEB-15.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo e inversor de frequência.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada com furos de 30 mm.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

### **8.3.15.1. Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB-15 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

### **8.3.16. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-16**

O esgoto bruto coletado no subsistema 16 não poderá ser esgotado por gravidade, devido às grandes profundidades de escavação que isto acarretaria. Sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB-16, conforme mostra o Desenho C2-V10-T3.2-01.

A EEEB-16, localizada na esquina da Rua José Pinto com a Rua 18 (Coordenadas UTM 626587 E, 7737612 S), irá recalcar o esgoto bruto coletado até a Rua José Carnio



(subsistema 17), através da Linha de Recalque - LR- 16. A localização prevista para a EEEB está apresentada na Figura 15.



Foto de satélite da localização da EEEB

Vista frontal do terreno da EEEB

Figura 15 - Localização da EEEB-16

Fonte: Google Earth - Adaptado AEGEA

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 0,80 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória em questão são as seguintes:

Vazão (L/s)	0,80
DN - Linha de Recalque (mm)	63
Comprimento Linha de Recalque (m)	404

Quadro 20 - Características EEEB-16.

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo e inversor de frequência.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada com furos de 30 mm.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.3.16.1. Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB-16 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

#### **8.3.17. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-17**

O esgoto bruto coletado no subsistema 17 não poderá ser esgotado por gravidade, devido às grandes profundidades de escavação que isto acarretaria. Sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB-17, conforme mostra o Desenho C2-V10-T3.2-01.

A EEEB-17, localizada na Rua Giovanni Toscano de Brito (Coordenadas UTM 625958 E, 7737325 S), irá recalcar o esgoto bruto coletado até esquina da Rua Giovanni Toscano de Brito com a Rua Fernando Lucatelli Rodrigues (subsistema 20), através da Linha de Recalque - LR- 17. A localização prevista para a EEEB está apresentada na Figura 16.



Foto de satélite da localização da EEEB

Vista frontal do terreno da EEEB

**Figura 16 - Localização da EEEB-17***Fonte: Google Earth - Adaptado AEGEA*

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 3,05 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória em questão são as seguintes:

Vazão (L/s)	3,05
DN - Linha de Recalque (mm)	90
Comprimento Linha de Recalque (m)	425

**Quadro 21 - Características EEEB-17.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo e inversor de frequência.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada com furos de 30 mm.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

### 8.3.17.1. Área a Desapropriar

Para implantação da EEEB-17 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

### 8.3.18. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-18

O esgoto bruto coletado no subsistema 18 não poderá ser esgotado por gravidade, devido às grandes profundidades de escavação que isto acarretaria. Sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB-18, conforme mostra o Desenho C2-V10-T3.2-01.

A EEEB-18, localizada na Rua Timóteo de Oliveira Proença (Coordenadas UTM 625249 E, 7736715 S), irá recalcar o esgoto bruto coletado até a Rua Julião (subsistema 20), através da Linha de Recalque - LR- 18. A localização prevista para a EEEB está apresentada na Figura 17.



Foto de satélite da localização da EEEB

Vista frontal do terreno da EEEB

**Figura 17 - Localização da EEEB-18**

Fonte: Google Earth - Adaptado AEGEA

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 19,58 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória em questão são as seguintes:

Vazão (L/s)	19,58
DN - Linha de Recalque (mm)	150
Comprimento Linha de Recalque (m)	249

**Quadro 22 - Características EEEB-18.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo e inversor de frequência.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada com furos de 30 mm.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

### **8.3.18.1. Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB-18 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

### 8.3.19. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-19

O esgoto bruto coletado no subsistema 19 não poderá ser esgotado por gravidade, devido às grandes profundidades de escavação que isto acarretaria. Sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB-19, conforme mostra o Desenho C2-V10-T3.2-01.

A EEEB-19, localizada na Rua Ari Pereira (Coordenadas UTM 625794 E, 7736927 S), irá recalcar o esgoto bruto coletado até a Rua Fernando Lucatelli Rodrigues (subsistema 20), através da Linha de Recalque - LR- 19. A localização prevista para a EEEB está apresentada na Figura 18.



**Figura 18 - Localização da EEEB-19**

Fonte: Google Earth - Adaptado AEGEA

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 0,77 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória em questão são as seguintes:

Vazão (L/s)	0,77
DN - Linha de Recalque (mm)	63

Comprimento Linha de Recalque (m)	314
-----------------------------------	-----

**Quadro 23 - Características EEEB-19.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo e inversor de frequência.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada com furos de 30 mm.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.3.19.1. Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB-19 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

#### **8.3.20. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-20**

O esgoto bruto coletado no subsistema 20 não poderá ser esgotado por gravidade, devido às grandes profundidades de escavação que isto acarretaria. Sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB-20, conforme mostra o Desenho C2-V10-T3.2-01.

A EEEB-20, localizada na Rua Fernando Lucatelli Rodrigues (Coordenadas UTM 625604 E, 7736430 S), irá recalcar o esgoto bruto coletado até a Rua Cassimiro Bruno, através da Linha de Recalque - LR- 20. A partir deste ponto, a linha de recalque passa

a ser integrada com as vazões provenientes das LR-02 e LR-21. A localização prevista para a EEEB está apresentada na Figura 2.



Foto de satélite da localização da EEEB

Vista frontal do terreno da EEEB

**Figura 19 - Localização da EEEB-20**

Fonte: Google Earth - Adaptado AEGEA

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 48,10 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória em questão são as seguintes:

Vazão (L/s)	48,10
DN - Linha de Recalque (mm)	200
Comprimento Linha de Recalque (m)	26

**Quadro 24 - Características EEEB-20.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo e inversor de frequência.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.



O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada com furos de 30 mm.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.3.20.1. Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB-20 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

#### **8.3.21. Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB-21**

O esgoto bruto coletado no subsistema 21 não poderá ser esgotado por gravidade, devido às grandes profundidades de escavação que isto acarretaria. Sendo assim, será necessária a implantação de uma Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB-21, conforme mostra o Desenho C2-V10-T3.2-01.

A EEEB-21, localizada na Rua João Lopes Assunção (Coordenadas UTM 626455 E, 7736135 S), irá recalcar o esgoto bruto coletado até a esquina da Rua Estevão Alves Correa com a Rua Cassimiro Bruno através da Linha de Recalque - LR-21, e a partir deste ponto inicia-se a linha de recalque integrada que recebe no mesmo ponto a vazão da Linha de Recalque - LR-02. Esta Linha de Recalque Integrada finaliza na Estação de Tratamento de Esgoto Aquidauana, recebendo também a vazão da Linha de Recalque - LR-20. A localização prevista para a EEEB está apresentada na Figura 20.



Foto de satélite da localização da EEEB

Vista frontal do terreno da EEEB

**Figura 20 - Localização da EEEB-21***Fonte: Google Earth - Adaptado AEGEA*

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 50,10 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória em questão são as seguintes:

Vazão (L/s)	50,10
DN - Linha de Recalque (mm)	200
Comprimento Linha de Recalque (m)	513

**Quadro 25 - Características EEEB-21.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos à operação da EEEB e também à população ao entorno. Para evitar tais problemas, está sendo prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo e inversor de frequência.

Na elevatória em questão, será instalada 01 bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada com furos de 30 mm.

Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.3.21.1. Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB-21 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

## 9. ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

---

### 9.1. Generalidades

O presente projeto tem o objetivo de apresentar uma proposta para a coleta e o tratamento de despejos líquidos para a cidade de Aquidauana.

O abastecimento de água tratada traz resultados rápidos e sensíveis melhorias à saúde e às condições de vida de uma comunidade. Entretanto, os dejetos gerados após o uso da água requerem tratamento e disposição final adequados para controle de vetores transmissores de doenças e preservação do meio ambiente, de forma que não é recomendado que toda uma comunidade promova a infiltração individual dos seus despejos, uma vez que estatisticamente já foi provado que sistemas individuais de tratamento de esgotos não atendem aos padrões ambientais para infiltração no solo, provocando poluição da camada superficial e do lençol freático, assim se faz necessário promover a coleta e tratamento em sistemas coletivos, de forma que o despejo final atenda prontamente a legislação pertinente, seja para lançamento em cursos d'água, para uso agrícola ou com lançamento no solo.

A atual política nacional de recursos hídricos, estabelecido na Lei Federal n° 9.433, de janeiro de 1997, considera a água um bem público, limitado, dotado de valor econômico, cujo uso prioritário é o consumo humano. A alternativa de integração do uso da água com as diversas atividades sociais e econômicas que atendem aos diversos interesses torna-se cada vez mais direcionada à conservação desse bem, vital à sobrevivência humana.

Segundo a FUNASA “A humanidade de uma forma geral, e a sociedade brasileira em particular, tem experimentado ao longo das últimas décadas uma preocupação cada vez maior com a busca do desenvolvimento em seu sentido mais amplo. O simples crescimento econômico já não é mais encarado como a solução para a pobreza e os demais problemas que afetam a população. Portanto, não faz o menor sentido a estratégia de “crescer, para depois dividir”, como foi apregoado por alguns até há pouco tempo.

Esse desenvolvimento em sentido mais amplo não envolve apenas os aspectos econômicos que influenciam a vida das pessoas, mas também questões sociais, culturais, ambientais e político-institucionais. Na verdade, ele reconhece que todos esses aspectos estão inter-relacionados. Ou seja, é um conceito novo e abrangente, que envolve várias dimensões da realidade em que as pessoas estão inseridas, e que, ao contemplar a conservação ambiental, introduz a noção de sustentabilidade, significando permanência ao longo do tempo.

Por isso, esse novo conceito relacionado ao processo de melhoria da qualidade de vida das pessoas é denominado desenvolvimento sustentável, é definido de forma mais precisa como o “processo de elevação do nível geral de riqueza e da qualidade de vida da população que compatibiliza a eficiência econômica, a equidade social e a conservação dos recursos naturais”.

## **9.2. Concepção Geral do Sistema de Tratamento**

Para o tratamento dos esgotos gerados em Aquidauana, está prevista a desativação da ETE existente e implantação de uma nova ETE para a cidade, conforme Desenho C2-V10-T3.2-01.

Para a escolha da tecnologia a ser utilizada levou-se em consideração a necessidade de redução das Concentrações de DBO<sub>5</sub>, em função da capacidade de diluição do corpo receptor.

## **9.3. Critérios e Parâmetros para Dimensionamento das ETE's**

O dimensionamento das unidades de tratamento de esgoto sanitário foi elaborado com observância da NBR 12209 da ABNT e sua atualização. Os parâmetros principais de projeto e as diretrizes para o dimensionamento dos processos de tratamento, da fase líquida do esgoto sanitário e do lodo são encontrados na citada norma.

## 9.4. Estação de Tratamento de Esgoto, ETE Aquidauana

### 9.4.1. Memorial Descritivo

O presente memorial descritivo trata da implantação da Estação de Tratamento de Esgoto existente na cidade de Aquidauana (ETE Aquidauana), situada nas Coordenadas UTM 624.710,00 E / 7.736.255,00 S.

De acordo com o estudo populacional a vazão média afluyente à ETE Aquidauana é de 78,53 L/s e a vazão máxima igual a 122,76 L/s, que correspondem a uma população de 40.619 habitantes (máxima até 2047).

Para que seja possível atender a população máxima até final de plano em 2047 será necessária a instalação da ETE Aquidauana, que será constituída por tratamento preliminar em grades, caixa de areia e calha "Parshall", 4 RALF's, seguido de pós-tratamento (4 FBP's, 4 DS's e 8 leitos de secagem).

O corpo receptor do efluente da ETE Aquidauana é o Rio Aquidauana, enquadrado como Classe 2. Este rio possui uma vazão mínima ( $Q_{95}$ ) igual a 32,12 m<sup>3</sup>/s.

Realizando uma análise de autodepuração do Rio Aquidauana concluiu-se que o processo de tratamento proposto deverá atingir uma eficiência mínima de 70% para DBO.

Uma possível tecnologia proposta para atingir a eficiência descrita anteriormente é:

- Reator UASB (tipo Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado - RALF), seguido de Filtro Biológico Percolador e Decantador Secundário (UASB/RALF + FBP + DS).

Como etapa final, a ETE possuirá sistema de desinfecção através da dosagem de hipoclorito de sódio.

Na etapa de execução poderá ser adotada uma tecnologia alternativa de mesma eficiência e garantia dos resultados aqui propostos.

A qualidade dos efluentes tratados atenderão a todos parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005, CONAMA 397 de 03 de abril de 2008,

CONAMA 430 de Maio de 2011, e a Deliberação CECA/MS nº 36, de 27 de junho de 2012 (Conselho Estadual de Controle Ambiental do Mato Grosso do Sul). Os quadros a seguir demonstram as características do efluente após o processo de tratamento proposto.

Considerando somente as condições de lançamento:

pH	5 a 9
Sólidos sedimentáveis (mL/L)	< 1,00
Óleos e Graxas (mg/L)	< 50
DBO <sub>5</sub> (mg/L)	< 120,0

Quadro 26 - Características do Efluente Tratado.

Considerando a diluição da vazão do efluente (mistura), não alterando a classificação do corpo receptor:

DBO <sub>5</sub> (mg/L)	< 5,0
OD (mg/L O <sub>2</sub> )	> 5,0

Quadro 27 - Condições / Padrões do corpo receptor (Classe 2).

Para o cálculo das unidades de tratamento foi utilizada a vazão média de 78,53 L/s, sendo a vazão máxima horária de 122,76 L/s.

O lançamento do efluente tratado da ETE Aquidauana será realizado no Rio Aquidauana (Coordenadas UTM 624.360 E, 7.736.100 S).

O Layout do processo proposto encontra-se no desenho C2-V10-T3.2-03.

#### 9.4.1.1. Características dos Despejos Líquidos Brutos

As considerações adotadas neste projeto são:

Taxa de Infiltração:	0,10	L/s.km
Taxa de ocupação:	3,34	hab/dom
Consumo per capita efetivo:	150	L/hab.dia

Coefficiente de retorno:	0,80	
Comprimento da rede:	20,07	m/lig
K <sub>1</sub> :	1,20	
K <sub>2</sub> :	1,50	
K <sub>3</sub> :	0,25	
Carga per capita DBO	54	g/hab.dia
Relação DQO/DBO	2	
Relação N-NKT/DBO	0,083	
Relação P/DBO	0,019	
Coli, Termotolerantes (estimado)	1,0E+0,7	NMP/100ml

Quadro 28 - Parâmetros de projeto - ETE.

#### 9.4.1.2. Vazões de Projeto

Os cálculos de vazão adotados neste projeto seguem o recomendado pela literatura técnica específica:

$$Q_{\min} = C \times P \times q \times K_3 / 86.400$$

$$Q_{\text{med}} = C \times P \times q / 86.400$$

$$Q_{\max} = C \times P \times q \times K_1 \times K_2 / 86.400$$

$$Q_{\text{inf}} = q_1 \times L$$

Onde:

$Q_{\min}$  = Vazão mínima de esgoto, em L/s;

$Q_{\text{med}}$  = Vazão média de esgoto, em L/s;

$Q_{\max}$  = Vazão máxima de esgoto, em L/s;

$Q_{\text{inf}}$  = Vazão de infiltração, em L/s.

No quadro a seguir estão apresentadas as projeções de vazões e das principais características do afluente à Estação de Tratamento ETE Aquidauana, ao longo do horizonte de projeto.



Ano	Data	População (hab)	Índice Atend. (%)	População Flutuante (hab)	População Atendida (Hab)	Ligações Atendidas (und)	Consumo Percapita (L/hab.dia)	Q doméstico médio (L/s)	Infiltração (L/s)	Q sanitário médio (L/s)	Q sanitário médio (m <sup>3</sup> /dia)	Q sanitário dia maior consumo c/ K <sub>1</sub> (L/s)	Q sanitário máximo c/ K <sub>1</sub> e K <sub>2</sub> (L/s)	Carga DBO doméstica (kg/dia)	Carga DBO limpa fossa (kg/dia)	Carga DBO total (kg/dia)	Concentração média DBO (mg/L)	Carga DQO (Kg/dia)	Concentração média DQO (mg/L)	Coliformes fecais (estimado) (NMP/100ml)
0	2017	37.694	14,9	0	5.630	1.605	150,00	7,82	3,22	11,04	954	12,61	17,30	304	24	328	344	656	688	1,00E+07
1	2018	37.859	20	0	7.572	2.159	150,00	10,52	4,33	14,85	1.283	16,95	23,26	409	24	433	337	866	675	1,00E+07
2	2019	38.022	40	0	15.209	4.337	150,00	21,12	8,70	29,83	2.577	34,05	46,73	821	24	845	328	1.691	656	1,00E+07
3	2020	38.181	60	0	22.908	6.532	150,00	31,82	13,11	44,93	3.882	51,29	70,38	1.237	24	1.261	325	2.522	650	1,00E+07
4	2021	38.335	65	0	24.918	7.105	150,00	34,61	14,26	48,87	4.222	55,79	76,55	1.346	24	1.370	324	2.739	649	1,00E+07
5	2022	38.484	75	0	28.863	8.230	150,00	40,09	16,52	56,61	4.891	64,62	88,68	1.559	24	1.583	324	3.165	647	1,00E+07
6	2023	38.631	80	0	30.904	8.812	150,00	42,92	17,69	60,61	5.237	69,19	94,95	1.669	24	1.693	323	3.386	647	1,00E+07
7	2024	38.773	85	0	32.957	9.398	150,00	45,77	18,86	64,63	5.584	73,79	101,25	1.780	24	1.804	323	3.607	646	1,00E+07
8	2025	38.912	90	0	35.021	9.986	150,00	48,64	20,04	68,68	5.934	78,41	107,59	1.891	24	1.915	323	3.830	645	1,00E+07
9	2026	39.046	95	0	37.094	10.577	150,00	51,52	21,23	72,75	6.285	83,05	113,96	2.003	24	2.027	323	4.054	645	1,00E+07
10	2027	<b>39.176</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>38.392</b>	<b>10.947</b>	<b>150,00</b>	<b>53,32</b>	<b>21,97</b>	<b>75,29</b>	<b>6.505</b>	<b>85,96</b>	<b>117,95</b>	<b>2.073</b>	<b>0</b>	<b>2.073</b>	<b>319</b>	<b>4.146</b>	<b>637</b>	<b>1,00E+07</b>
11	2028	39.301	98	0	38.515	10.982	150,00	53,49	22,04	75,53	6.526	86,23	118,33	2.080	0	2.080	319	4.160	637	1,00E+07
12	2029	39.423	98	0	38.635	11.016	150,00	53,66	22,11	75,77	6.546	86,50	118,70	2.086	0	2.086	319	4.173	637	1,00E+07
13	2030	39.541	98	0	38.750	11.049	150,00	53,82	22,18	76,00	6.566	86,76	119,05	2.093	0	2.093	319	4.185	637	1,00E+07
14	2031	39.649	98	0	38.856	11.080	150,00	53,97	22,24	76,20	6.584	87,00	119,38	2.098	0	2.098	319	4.196	637	1,00E+07
15	2032	39.753	98	0	38.958	11.109	150,00	54,11	22,29	76,40	6.601	87,22	119,69	2.104	0	2.104	319	4.207	637	1,00E+07

Ano	Data	População (hab)	Índice Atend. (%)	População Flutuante (hab)	População Atendida (Hab)	Ligações Atendidas (und)	Consumo Percapita (L/hab.dia)	Q doméstico médio (L/s)	Infiltração (L/s)	Q sanitário médio (L/s)	Q sanitário médio (m <sup>3</sup> /dia)	Q sanitário dia maior consumo c/ K <sub>1</sub> (L/s)	Q sanitário máximo c/ K <sub>1</sub> e K <sub>2</sub> (L/s)	Carga DBO doméstica (kg/dia)	Carga DBO limpa fossa (kg/dia)	Carga DBO total (kg/dia)	Concentração média DBO (mg/L)	Carga DQO (Kg/dia)	Concentração média DQO (mg/L)	Coliformes fecais (estimado) (NMP/100ml)
16	2033	39.851	98	0	39.054	11.136	150,00	54,24	22,35	76,59	6.618	87,44	119,99	2.109	0	2.109	319	4.218	637	1,00E+07
17	2034	39.945	98	0	39.146	11.162	150,00	54,37	22,40	76,77	6.633	87,65	120,27	2.114	0	2.114	319	4.228	637	1,00E+07
18	2035	40.032	98	0	39.232	11.187	150,00	54,49	22,45	76,94	6.648	87,84	120,53	2.119	0	2.119	319	4.237	637	1,00E+07
19	2036	40.115	98	0	39.313	11.210	150,00	54,60	22,50	77,10	6.661	88,02	120,78	2.123	0	2.123	319	4.246	637	1,00E+07
20	2037	40.191	98	0	39.388	11.231	150,00	54,71	22,54	77,25	6.674	88,19	121,01	2.127	0	2.127	319	4.254	637	1,00E+07
21	2038	40.262	98	0	39.457	11.251	150,00	54,80	22,58	77,38	6.686	88,34	121,22	2.131	0	2.131	319	4.261	637	1,00E+07
22	2039	40.327	98	0	39.520	11.269	150,00	54,89	22,62	77,51	6.697	88,48	121,42	2.134	0	2.134	319	4.268	637	1,00E+07
23	2040	40.385	98	0	39.577	11.285	150,00	54,97	22,65	77,62	6.706	88,61	121,59	2.137	0	2.137	319	4.274	637	1,00E+07
24	2041	40.437	98	0	39.629	11.300	150,00	55,04	22,68	77,72	6.715	88,73	121,75	2.140	0	2.140	319	4.280	637	1,00E+07
25	2042	40.483	98	0	39.674	11.313	150,00	55,10	22,70	77,81	6.723	88,83	121,89	2.142	0	2.142	319	4.285	637	1,00E+07
26	2043	40.523	98	0	39.712	11.324	150,00	55,16	22,73	77,88	6.729	88,91	122,01	2.144	0	2.144	319	4.289	637	1,00E+07
27	2044	40.556	98	0	39.745	11.333	150,00	55,20	22,75	77,95	6.735	88,99	122,11	2.146	0	2.146	319	4.292	637	1,00E+07
28	2045	40.583	98	0	39.772	11.341	150,00	55,24	22,76	78,00	6.739	89,05	122,19	2.148	0	2.148	319	4.295	637	1,00E+07
29	2046	40.604	98	0	39.792	11.346	150,00	55,27	22,77	78,04	6.743	89,09	122,25	2.149	0	2.149	319	4.298	637	1,00E+07
30	2047	40.619	98	0	39.806	11.351	150,00	55,29	22,78	78,53	6.745	89,12	122,76	2.150	0	2.150	319	4.299	637	1,00E+07

### 9.4.2. Área a Desapropriar

Não será necessário desapropriar a área para a construção da nova ETE Aquidauana, pois esta já foi adquirida. Sua localização é mais afastada do centro do município e fora da zona de inundação. A área encontra-se inteiramente cercada e possui uma antiga construção ao centro. A seguir é apresentada a Figura 21 com a área para futura implantação da nova ETE.



Figura 21 - Área para implantação da nova ETE Aquidauana

A área possui aproximadamente 37.000m<sup>2</sup> e está localizada, a 2 km do centro da cidade, na Rua Vanderlei com coordenadas UTM: 624.710 E / 7.736.255 S.

## 10. ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

---

O objetivo deste capítulo é apresentar os descritivos dos principais serviços, materiais a serem utilizados, métodos de execução e equipamentos necessários à implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Aquidauana.

Os serviços, métodos e materiais deverão atender o **“CADERNO DE ENCARGOS DA SANESUL - 2015”**, resultado de anos de experiência da Concessionária de saneamento básico, sendo assim de comprovada eficácia.

## 11. FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE COLETA E TRATAMENTO PROPOSTO

---

O Fluxograma do processo de coleta e tratamento proposto é apresentado na figura a seguir.



Av. Brig. Faria Lima 1744 Cj. 71  
Jd. Paulistano São Paulo SP  
CEP 01451 910  
Tel +55 11 3818 8150  
Fax +55 11 3818 8166  
[www.aegea.com.br](http://www.aegea.com.br)

## 12. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO

---

O Cronograma de implantação das estruturas dos sistemas de esgoto sanitário é apresentado na figura a seguir.



Av. Brig. Faria Lima 1744 Cj. 71  
Jd. Paulistano São Paulo SP  
CEP 01451 910  
Tel +55 11 3818 8150  
Fax +55 11 3818 8166  
[www.aegea.com.br](http://www.aegea.com.br)



### **13. COMPATIBILIDADE DE CRONOGRAMA DE OBRAS COM FOCO NOS EVENTUAIS MECANISMOS DE TRANSIÇÃO**

---

A compatibilidade de cronograma de obras, com foco nos eventuais mecanismos de transição está apresentada na figura seguinte.



Av. Brig. Faria Lima 1744 Cj. 71  
Jd. Paulistano São Paulo SP  
CEP 01451 910  
Tel +55 11 3818 8150  
Fax +55 11 3818 8166  
[www.aegea.com.br](http://www.aegea.com.br)

## **14. METODOLOGIAS DE ESPECIFICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS**

---

A metodologia de especificação, acompanhamento e fiscalização das obras é apresentado no anexo A, ao final do Caderno 2, item 2.

## 15. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DETALHADO PARA A IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA

---

O orçamento de referência detalhado para a implantação da solução proposta é apresentado a seguir.

## 16. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

---

- CAMPOS (Coord.), Tratamento de Esgotos Sanitários por Processo Anaeróbio.
- CHERNICHARO, C. A. L. (Coord.), Pós-Tratamento de Reatores Anaeróbios, PROSAB - 2001.
- CHERNICHARO, C. A. L., Reatores Anaeróbios, DESA/UFMG - 1997.
- CRESPO, P. G., Elevatórias nos Sistemas de Esgotos. Editora UFMG, 2001.
- CRESPO, P. G., Sistema de Esgotos. Editora UFMG, 2001.
- JORDÃO, E. P., Tratamento de Esgoto Doméstico, ABES, 5ª Edição - 2009.
- KELLNER e CLETO PIRES, Lagoas de Estabilização - Projeto e Operação, ABES - 1998
- MACINTYRE, A. J., Bombas e Instalações de Bombeamento. Editora Guanabara, 2ª edição, 1987.
- METCALF & EDDY, Wastewater Engineering - 2003.
- METCALF & EDDY, Tratamento de Efluentes e Recuperação de Recursos. AMG Editora, 5ª Edição, 2016.
- NETTO, J. M. A., Manual de Hidráulica. Editora Edgard Blucher Ltda, 8ª edição, 1998.
- NUVOLARI, A. (Coord.), Esgoto Sanitário - Coleta Transporte Tratamento e Reuso Agrícola, Editora Edgard Blucher Ltda, 1ª Edição, 2003.
- SOBRINHO, P.A., Tsutiya, M. T., Coleta e Transporte de Esgoto Sanitário. Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2ª edição, 2000.
- NBR 7229 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas /1993.

NBR 9648 - Estudo de Concepção de Sistemas de Esgoto Sanitário. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Novembro/1986.

NBR 9649 - Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas /1986.

NBR 12207 - Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitário. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas /1989.

NBR 12208 - Projeto de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas /1992.

NBR 12209 - Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas /2011.

NBR 13969 - Projeto de Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas /1997.

Von SPERLING, Lagoas de Estabilização, DESA/UFMG - 2000.

# AEGEA

Av. Brig. Faria Lima, 1744 - Cj.71  
01451-910 - Jd. Paulistano  
São Paulo - SP



Março 2017