



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CONSELHO GESTOR DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - CGPPP**  
**EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL**



## CADERNO 2 - MODELAGEM TÉCNICA

### Estudos de Engenharia, Ambiental e Social

#### ITEM 2 - SISTEMA PROPOSTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Parte G (Volume 38 ao 43)

REV. 01 - Entrega Final



**AEGEA**

Procedimento de Manifestação de Interesse  
Março 2017



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**CONSELHO GESTOR DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - CGPPP**  
**EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - SANESUL**



## CADERNO 2 - MODELAGEM TÉCNICA

### Estudos de Engenharia, Ambiental e Social

ITEM 2 - SISTEMA PROPOSTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Volume 38 - Jardim

REV. 01 - Entrega Final



**AEGEA**

Procedimento de Manifestação de Interesse  
Março 2017

## SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO .....	8
2.	IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE PROJETO E DE ATENDIMENTO.....	9
3.	PARÂMETROS E CONDICIONANTES DE PROJETO .....	11
3.1.	Vazões de Contribuição .....	11
3.1.1.	Consumo “Per Capita” Efetivo de Água .....	11
3.1.2.	Vazão Média dos Esgotos, Coeficiente de Retorno Esgoto/Água .....	11
3.1.3.	Coeficientes de Variação de Demanda .....	12
3.1.4.	Vazão de Infiltração.....	12
3.1.5.	Vazão Industrial.....	13
3.1.6.	Vazão para Redes Coletoras .....	14
3.1.7.	Vazão Pluvial Parasitária para Interceptores e Emissários .....	15
3.1.8.	Vazão para Estações Elevatórias .....	15
3.1.9.	Vazão para o Sistema de Tratamento .....	16
3.2.	Rede Coletora .....	16
3.2.1.	Ligações.....	16
3.2.2.	Critérios adotados para o Dimensionamento da Rede e Coletor Tronco	17
3.3.	Interceptores e Emissários por Gravidade.....	19
3.3.1.	Material das Tubulações de Interceptores e Emissários .....	20
3.3.2.	Poços de Visita para Interceptores e Emissários .....	20
3.4.	Estações Elevatórias de Esgoto Bruto e Linhas de Recalque.....	20
3.4.1.	Cálculo do Volume do Poço de Sucção .....	21
3.4.2.	Dimensões Úteis .....	22
3.4.3.	Sistema de Redução de Danos .....	22
3.4.4.	Grupo Gerador .....	22
3.4.5.	Linhas de Recalque e Potência Consumida .....	23
3.5.	Características do Esgoto Bruto.....	24
4.	ESTUDO POPULACIONAL .....	25
4.1.	População Flutuante.....	25
4.2.	Evolução Populacional Adotada.....	25
5.	DESCRIÇÃO GERAL DA CONCEPÇÃO BÁSICA .....	27

5.1. Arranjo Geral do Sistema de Afastamento e Tratamento Projetado .....	28
5.2. Topografia e Sondagem .....	29
6 REDES COLETORAS E LIGAÇÕES PREDIAIS .....	30
6.1 Descritivo Técnico .....	30
6.2 Memorial de Cálculo .....	31
6.2.1 Cálculo das Vazões de Contribuição .....	31
6.2.2 Cálculos Hidráulicos .....	34
6.2.3 Observações .....	34
6.2.4 Desenhos .....	35
7 INTERCEPTORES E EMISSÁRIOS .....	36
7.1 Interceptores/ Coletores .....	36
7.2 Emissários .....	36
8 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO .....	37
8.1 Características Gerais .....	37
8.2 Evolução Populacional .....	38
8.3 Parâmetros de Projeto .....	39
8.4 Estações Elevatórias de Esgoto Projetadas .....	39
8.4.1 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 001 .....	39
8.4.1.1 Área a Desapropriar .....	40
8.4.2 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 002 .....	40
8.4.2.1 Área a Desapropriar .....	41
8.4.3 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 003 .....	42
8.4.3.1 Área a Desapropriar .....	43
8.4.4 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 004 .....	43
8.4.4.1 Área a Desapropriar .....	44
8.4.5 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 005 .....	44
8.4.5.1 Área a Desapropriar .....	45
8.4.6 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 006 .....	45
8.4.6.1 Área a Desapropriar .....	46
8.4.7 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 007 .....	46
8.4.7.1 Área a Desapropriar .....	47
8.4.8 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 008 .....	48
8.4.8.1 Área a Desapropriar .....	49

8.4.9	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 009 .....	49
8.4.9.1	Área a Desapropriar.....	50
8.4.10	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 010 .....	50
8.4.10.1	Área a Desapropriar.....	51
8.4.11	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 011 .....	51
8.4.11.1	Área a Desapropriar.....	52
8.4.12	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 012 .....	52
8.4.12.1	Área a Desapropriar.....	53
8.4.13	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 013 .....	53
8.4.13.1	Área a Desapropriar.....	55
8.4.14	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 014 .....	55
8.4.14.1	Área a Desapropriar.....	56
8.4.15	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 015 .....	56
8.4.15.1	Área a Desapropriar.....	57
8.4.16	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 016 .....	57
8.4.16.1	Área a Desapropriar.....	58
8.4.17	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - VILA BRASIL (existente) ....	58
8.4.18	Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - Centro (existente) .....	59
8.4.18.1	Área a Desapropriar.....	60
9	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO .....	61
9.1	Generalidades .....	61
9.2	Concepção Geral do Sistema de Tratamento .....	62
9.3	Critérios e Parâmetros para Dimensionamento das ETE's .....	62
9.4	Estação de Tratamento de Esgoto, ETE Centro (01) .....	63
9.4.1	Memorial Descritivo .....	63
9.4.1.1	Características dos Despejos Líquidos Brutos .....	64
9.4.1.2	Vazões de Projeto.....	65
9.4.2	Área a Desapropriar .....	68
10	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS .....	69
11	FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE COLETA E TRATAMENTO PROPOSTO.....	70
12	CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO.....	72

13	COMPATIBILIDADE DE CRONOGRAMA DE OBRAS COM FOCO NOS EVENTUAIS MECANISMOS DE TRANSIÇÃO.....	74
14	METODOLOGIAS DE ESPECIFICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS.....	76
15	ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DETALHADO PARA A IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA.....	77
16	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	79

## LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Taxa de Infiltração.....	13
Quadro 2 - Previsão Populacional Adotada.....	26
Quadro 3 - Resumo do Estudo Populacional e de Vazão.....	28
Quadro 4 - Resumo do Descritivo Técnico da Rede Coletora.....	31
Quadro 5 - Projeção Populacional por Sub-Sistema.....	39
Quadro 6 - Características EEEB-001.....	40
Quadro 7 - Características EEEB-002.....	41
Quadro 8 - Características EEEB-003.....	42
Quadro 9 - Características EEEB-004.....	43
Quadro 10 - Características EEEB-005.....	44
Quadro 11 - Características EEEB-006.....	46
Quadro 12 - Características EEEB-007.....	47
Quadro 13 - Características EEEB-008.....	48
Quadro 14 - Características EEEB-009.....	49
Quadro 15 - Características EEEB-010.....	50
Quadro 16 - Características EEEB-011.....	52
Quadro 17 - Características EEEB-012.....	53
Quadro 18 - Características EEEB-013.....	54
Quadro 19 - Características EEEB-014.....	55
Quadro 20 - Características EEEB-015.....	57
Quadro 21 - Características EEEB-016.....	58
Quadro 22 - Características EEEB-CENTRO.....	59
Quadro 23 - Características do Efluente Tratado.....	64
Quadro 24 - Condições / Padrões do corpo receptor (Classe 2).....	64
Quadro 25 - Parâmetros de projeto - ETE.....	65

## LISTA DE DESENHOS

C2-V38-T3.2-01	Concepção do Sistema Proposto
C2-V38-T3.2-02	Fluxograma do Sistema Proposto
C2-V38-T3.2-03	Sistema de Tratamento Proposto - Layout da ETE Centro Jardim

## 1. APRESENTAÇÃO

---

A AEGEA apresenta, através deste documento, proposta para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Jardim / MS, em cumprimento ao escopo do **PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - PMI Nº 01/2016** da EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL - SANESUL.

Na cidade de Jardim existe um sistema de esgotamento sanitário que atende uma parcela da população, sendo que grande parte da população se utiliza do sistema individual de coleta e disposição do sistema de esgotamento predial. A fim de ampliar a cobertura do sistema público de coleta, transporte, tratamento e disposição final são descritos nos itens, a seguir, as adequações do sistema existente e a implementação de novas unidades, para um horizonte de projeto de 30 (trinta) anos a partir do ano de 2018.

## 2. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE PROJETO E DE ATENDIMENTO

---

Na cidade de Jardim existe sistema de esgotamento sanitário que atende a uma pequena parcela da população, sendo que grande parte da população se utiliza do sistema individual de coleta e disposição do sistema de esgotamento predial. Esse sistema é composto em sua maioria pelo sistema de fossa séptica e sumidouros.

O sistema de esgotamento sanitário existente é constituído de dois subsistemas, um pertencente à ETE Cachoeirinha e outro pertencente à ETE Centro, conforme apresentado no Desenho C2-V38-T3.2-01, e no Diagnóstico (Caderno 2, Volume 38).

Em atendimento ao item 3.2 (subitem 2), do Anexo I do Edital (Termo de Referência) que solicita a apresentação da descrição do sistema proposto de esgotamento sanitário, apresentamos a seguir um quadro com uma relação entre os itens dispostos no Termo de Referência e os propostos pela Proponente.

Descrição dos itens	Item Correspondente	Página
a) Identificação da área do projeto e de atendimento:	2. Identificação da área do projeto e de atendimento	9
b) Bacias de esgotamento: identificação, descrição das bacias e sub-bacias propostas, tipo de sistema de esgotamento proposto, características básicas (população inicial e final de plano, contribuição, extensão de rede, outros).	4. Estudo Populacional 4.1. População Flutuante 4.2. Evolução Populacional Adotada 5. Descrição Geral da Concepção Básica 5.1. Arranjo Geral do Sistema de Afastamento e Tratamento Projetado 5.2. Topografia e Sondagem	25 27 29
c) Redes coletoras e ligações prediais.	6. Rede Coletora e ligações prediais	30
d) Interceptores e emissários.	7. Interceptores e emissários	36
e) Estações elevatórias de esgoto.	8. Estações elevatórias de esgoto	37
f) Estações de tratamento de esgoto.	9. Estações de tratamento de esgoto	61
g) Corpo Receptor.	9.4.1. Memória descritivo	63
h) Fluxograma do processo de coleta e tratamento proposto.	11. Fluxograma do processo de coleta e tratamento proposto - Anexo2	70
i) Cronograma de implantação das estruturas dos sistemas de esgoto sanitário.	12. Cronograma de implantação das estruturas dos sistemas de esgoto sanitário	72
j) Critérios e parâmetros de projetos (alcance, nível de atendimento, contribuição per capita, carga orgânica por habitante, coeficientes K1 e K2 hora e dia de maior consumo, declividade mínima, materiais utilizados, diâmetro mínimo, ligações individuais, travessias e interferências, outros).	9.4.1. Memorial descritivo 3. Parâmetros e condicionantes de projeto; 3.1. Vazões de Contribuição 3.1.1 - Consumo "Per Capita" Efetivo de Água 3.5. Características do Esgoto Bruto 3.1.3. Coeficientes de Variação de Demanda (K1 e K2) 3.2.2. Critérios adotados para o Dimensionamento da Rede 3.3.1. Material das Tubulações de Interceptores e Emissários	63 11 24 12 17 20
k) Critérios dimensionamento de cada unidade do sistema de esgotamento sanitário: redes coletoras, coletores tronco, interceptores, emissários, estações elevatórias, estações de tratamento, e outros.	3.2.2. Critérios adotados para o Dimensionamento da Rede 3.1.2. Vazão Média dos Esgotos, Coeficiente de Retorno Esgoto/Água (Rede) 3.1.3. Coeficientes de Variação de Demanda 3.1.4. Vazão de Infiltração 3.1.5. Vazão Industrial 3.1.6. Vazão para Redes Coletoras 3.1.7. Vazão Pluvial Parasitária para Interceptores e Emissários 3.1.8. Vazão para Estações Elevatórias 3.1.9. Vazão para o Sistema de Tratamento 3.3. Interceptores e Emissários por Gravidade. 3.4. Estações Elevatórias de Esgoto Bruto e Linhas de Recalque 9.3. Critérios e Parâmetros para Dimensionamento das ETE's	17 11 12 13 14 15 15 19 20 62
l) Desenhos básicos das unidades que compõem o sistema de esgoto sanitário.	Anexo: layout ETE, ligação predial, Estações Elevatórias de Esgoto e Poço de Visita.	
m) Descrição do processo de tratamento de esgoto.	9.4. Estação de Tratamento de Esgoto	63
n) Compatibilidade de cronograma de obras com foco nos eventuais mecanismos de transição;	13. Compatibilidade de cronograma de obras com foco nos eventuais mecanismos de transição	74
o) Metodologias de especificação, acompanhamento e fiscalização das obras.	14. Metodologias de especificação, acompanhamento e fiscalização das obras	76
p) Orçamento de referência detalhado para a implantação da solução proposta, preferencialmente em planilhas de custos SINAPI/SICRO atualizadas ou composição de custos unitários.	15. Orçamento de referência detalhado para a implantação da solução proposta	77

### 3. PARÂMETROS E CONDICIONANTES DE PROJETO

---

Para o dimensionamento serão utilizados critérios e parâmetros de projetos previstos em Normas Técnicas Brasileiras, padrões da SANESUL e outros consolidados pelo uso, pertinentes ao tema sistema de esgotamento sanitário.

#### 3.1. Vazões de Contribuição

##### 3.1.1. Consumo “Per Capita” Efetivo de Água

Este valor pode variar bastante, em função do clima, dos hábitos de seus habitantes, das características da área e da natureza da ocupação dessas áreas: residencial, comercial, industrial e outras.

O coeficiente “per capita” também pode variar ao longo do tempo, conforme se modifiquem os hábitos populacionais, ou a natureza da ocupação das áreas de projeto.

O valor médio “per capita” de água utilizado conforme recomendação da SANESUL para cidades com população menor que 50.000 habitantes é de 150 L/hab.dia.

A vazão média anual que cada habitante lança na rede coletora de esgoto é diretamente proporcional à taxa “per capita de água” efetivamente consumida.

##### 3.1.2. Vazão Média dos Esgotos, Coeficiente de Retorno Esgoto/Água

As vazões de projeto, para fins de dimensionamento do sistema coletor, são aquelas correspondentes à situação de saturação urbana.

Para efeito de dimensionamento do sistema, foi adotado um padrão de referência para contribuição de esgotos equivalente à vazão de contribuição de uma economia residencial média, com ocupação urbana de 3,24 habitantes (uma família), e que se denomina  $Q_{eq}$ , ou contribuição equivalente, correspondente a:

$$Q_{esg.média} = Q_{eq.}$$
$$Q_{esg.média} = q \times tx_{oc.} \times C$$

A relação entre a vazão de esgoto produzida e a vazão de água potável consumida será de:  $C = 0,80$ .

### 3.1.3. Coeficientes de Variação de Demanda

São dois os coeficientes utilizados para a obtenção das vazões máximas,  $K_1$  e  $K_2$ , apresentados a seguir.

#### a) NO DIA DE MAIOR CONSUMO - $K_1$

O coeficiente  $K_1$  exprime a relação entre a vazão observada no dia de maior contribuição e a vazão média anual.

Será utilizado: Coeficiente de máxima vazão diária:  $K_1 = 1,20$ .

#### b) NA HORA DE MAIOR CONSUMO - $K_2$

O coeficiente  $K_2$  exprime a relação entre a vazão observada na hora de maior consumo e a vazão observada no dia de maior consumo.

Será utilizado: Coeficiente de máxima vazão horária:  $K_2 = 1,50$ .

$$Q_{esg.max.} = \frac{Q_{esg.média} \times k_1 \times k_2}{86.400s / dia}$$

### 3.1.4. Vazão de Infiltração

A Norma NBR 9649/1986 da ABNT indica um valor com variação de 0,05 a 1,0 L/s.km como taxa de contribuição de infiltração nas redes coletoras.

São as contribuições originárias das chuvas e das infiltrações do lençol subterrâneo, que, inevitavelmente, terão acesso às canalizações de esgoto.

A quantificação dessas contribuições será realizada levando-se em conta a experiência local ou regional, uma vez que dependerão, entre outros fatores:

- Da profundidade do lençol freático;
- Do tipo de terreno em que a rede está enterrada;
- Do tipo de canalização e de suas juntas; e,
- Do tipo e vedação dos poços de visita.

A vazão de infiltração específica para o município é de difícil obtenção, observadas as condições de assentamento das tubulações da rede, tipo de juntas, características do subsolo e outros aspectos. Os valores da Taxa de Infiltração são utilizados de acordo com o Quadro a seguir:

Rede coletora	Diâmetro do coletor	Tipo de junta	Nível do lençol freático	Tipo de solo	Taxa de infiltração (L/s.km)
Tronco ou Secundária	Até 400 mm	Elástica	Abaixo do coletor	BP	0,05
				P	0,10
			Acima do coletor	BP	0,15
				P	0,30
Secundária	Até 400 mm	Não elástica	Abaixo do coletor	BP	0,05
				P	0,50
			Acima do coletor	BP	0,50
				P	1,00
Tronco	Acima de 400 mm	-----	-----	-----	1,00

BP - Solos de baixa permeabilidade

P - Solos permeáveis

**Quadro 1 - Taxa de Infiltração.**

Para efeito deste estudo, o valor adotado foi de 0,10 L/s.km.

### 3.1.5. Vazão Industrial

Este projeto não considera contribuições industriais de esgoto.

### 3.1.6. Vazão para Redes Coletoras

#### População Inicial:

A estimativa da população inicial ( $P_i$ ), foi feita a partir da contagem (ou por amostragem) dos domicílios existentes na área de projeto, e a taxa de ocupação (hab/domicílio), conforme o Censo 2010 - IBGE.

#### População Final:

Para a população final foi adotada, no dimensionamento de redes coletoras e de interceptores, de acordo com a NBR 9648/1989 - ESTUDO DE CONCEPÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO item 4.4.2, a População de Saturação:

*“Para fim de plano deve ser considerada a **saturação** urbanística, incluídas as zonas de expansão”.*

Ainda conforme definido por Tsutiya e Sobrinho, 1999 (Livro Coleta e Transporte De Esgoto Sanitário):

*“As **redes de esgotos** são normalmente projetadas para uma população de saturação, as densidades de saturação das áreas podem ser definidas pela lei de zoneamento da cidade caso exista”.*

É importante salientar que a População de Saturação é hipotética, é utilizada somente como artifício de dimensionamento hidráulico da **rede coletora e dos interceptores**. É a população que ocorreria se todos os espaços urbanos disponíveis, dentro da área urbanizada atual e das áreas de expansão, fossem ocupados conforme as tendências de cada região da cidade (densidades populacionais de saturação).

Neste projeto foi adotada uma densidade populacional de saturação de 70 hab/ha em áreas urbanizadas e de 40 hab/ha em áreas de expansão.

A estimativa da população final ( $P_f$ ), para dimensionamento de redes coletoras e de interceptores, será calculada a partir da densidade de saturação (hab/ha) e da área (ha) atendida.

### Contribuições Iniciais e Finais:

Para todos os trechos da rede foram estimadas as contribuições iniciais e finais, expressas em litros/segundo.

A vazão de jusante de cada trecho (inicial ou final), é aquela proveniente dos coletores tributários, acrescida das vazões singulares ou concentradas, da vazão de infiltração e da vazão de contribuição do trecho.

A vazão de contribuição do trecho foi obtida pelo produto de sua extensão pela taxa de contribuição por metro linear da ocupação demográfica, calculada segundo a população inicial ou final, conforme o caso.

Quanto à vazão mínima, as normas NBR 9649/1986 e 14486/00 da ABNT recomenda que, em qualquer trecho da rede coletora, o menor valor da vazão a ser utilizada nos cálculos é de 1,5 L/s, correspondente ao pico instantâneo de vazão decorrente da descarga de vaso sanitário. Sempre que a vazão a jusante do trecho for inferior a esse valor, para os cálculos hidráulicos deste trecho foi utilizado o valor de 1,5 L/s.

#### **3.1.7. Vazão Pluvial Parasitária para Interceptores e Emissários**

A Vazão Pluvial Parasitária é definida pela NBR 9648/86 como a parcela do deflúvio superficial inevitavelmente absorvida pela rede de esgoto sanitário.

A NBR 12.207/92 recomenda que o valor máximo para contribuição pluvial parasitária não deve superar 6,0 L/s.km

Foi adotado como contribuição Pluvial Parasitária para Interceptores e emissários por gravidade 3,0 L/s.km (de interceptores + emissários contribuintes), considerando a verificação com seção plena.

#### **3.1.8. Vazão para Estações Elevatórias**

Para efeito de estimativa do porte das estações elevatórias que resultarem nas alternativas formuladas foi adotada uma vazão igual à vazão média consumida

multiplicada pelos coeficientes  $K_1$ ,  $K_2$  e  $C$  (Máxima Horária), no que se refere à avaliação da vazão máxima, em ambos os casos serão adicionadas à vazão de infiltração.

As alternativas formuladas são:

- EEEB Tipo IA 0,35 a 1,30 L/s
- EEEB Tipo IB 1,31 a 2,50 L/s
- EEEB Tipo II 2,51 a 5,50 L/s
- EEEB Tipo III 5,51 a 15,00 L/s
- EEEB Tipo IV 15,01 a 30,00 L/s
- EEEB Tipo V, VI e VII 30,01 a 60,00 L/s
- EEEB Tipo VIII 60,01 a 90,00 L/s

Quanto à vazão mínima, foi considerada como sendo 25% da vazão média de projeto ( $K_3$ ), excluindo a vazão correspondente à infiltração de água (Patrício Gallegos Crespo - Elevatórias nos Sistemas de Esgotos).

### **3.1.9. Vazão para o Sistema de Tratamento**

A vazão máxima produzida normalmente é calculada da mesma forma que para as elevatórias. Entretanto, a vazão máxima afluyente ao sistema de tratamento foi aqui adotada como sendo a média adicionada à vazão de infiltração, em virtude da capacidade de armazenamento do pico máximo, devido ao tempo de detenção utilizado no dimensionamento do sistema de tratamento.

## **3.2. Rede Coletora**

### **3.2.1. Ligações**

As ligações prediais serão no padrão da SANESUL, com a utilização de “TIL” de PVC no ramal de ligação.

### 3.2.2. Critérios adotados para o Dimensionamento da Rede e Coletor Tronco

O dimensionamento hidráulico dos coletores de esgotos obedece aos métodos comumente aplicados aos condutos livres, admitindo-se o regime permanente e uniforme de escoamento. As fórmulas aplicadas no cálculo hidráulico são as seguintes:

#### Fórmula de Manning:

$$V = \frac{1}{n} \times (R_H^{1/3} \times I^{1/2})$$

Sendo:

V - velocidade (m/s)

n - coeficiente de rugosidade, admitido = 0,0013.

RH - raio hidráulico (m)

I - declividade (m/m);

#### Tensão Trativa:

Para todos os trechos da rede foram verificadas as tensões trativas médias (T), não devendo a de início do plano ser inferior a 0,10 kg/m<sup>2</sup> ou 1,0 Pa, para garantir as condições de autolimpeza quanto à deposição sólida e evitar a geração de sulfetos. As tensões trativas médias (T), expressas em Pascal foram calculadas pela relação:

$$\sigma = \gamma \times R_H$$

Sendo:

$\sigma$  - Tensão trativa média (Pa);

$\gamma$  - Perímetro molhado (m);

RH - Raio hidráulico (m).

#### Declividade:

Em algumas oportunidades, nas pontas das canalizações, o trecho fica sem esgoto. Esta realidade inviabiliza o cálculo para definir o comportamento da canalização com a vazão mínima. No nível de projeto, a fixação da declividade com essas vazões conduziria a valores exagerados, inaceitáveis.

Para possibilitar a fixação mais realista da declividade, admite-se que a quantidade mínima de esgoto a circular nas extremidades do sistema seja igual à contribuição de uma válvula de descarga de um vaso sanitário. Assim, a vazão para fixação da declividade mínima é igual a 1,5 L/s (NBR's 9649/1986 e 14486/2000).

A declividade mínima de cada trecho, admissível para satisfazer a tensão trativa média igual a 1,0 Pa no início do plano (considerando menor valor de vazão para qualquer trecho da rede igual a 1,5 L/s), foi calculada pela seguinte expressão:

$$I_{\text{mín}} = 0,0035 \times Q_i^{-0,47} \text{ (conforme NBR 14486/2000)}$$

Sendo:

$Q_i$  em L/s

$I_{\text{mín}}$  em m/m.

Já a declividade máxima foi limitada pela velocidade máxima de 5,0 m/s no final do plano.

#### Diâmetro Mínimo:

A Norma NBR 9649/1986 da ABNT, admite o diâmetro DN 100 como o mínimo a ser utilizado em redes coletoras de esgoto sanitário. Neste projeto o diâmetro dos coletores, dimensionados hidraulicamente, evoluem a partir de DN 150, conforme caderno de encargos da SANESUL.

#### Lâminas D'água:

As lâminas d'água foram calculadas admitindo-se o escoamento em regime uniforme e permanente, sendo o seu valor máximo, para a vazão final igual ou inferior a 75% do diâmetro do coletor.

Quando a velocidade final ( $V_f$ ) resultou superior à velocidade crítica, a maior lâmina admissível foi de 50% do diâmetro do coletor, de modo a assegurar a ventilação do trecho.

A velocidade crítica foi definida por:

$$V_c = 6 \times (g \times R_H) \quad \text{onde } g \rightarrow \text{aceleração da gravidade.}$$

#### Controle de Remanso:

De modo a manter o gradiente hidráulico e evitar o remanso, para as vazões de final de plano, a cota da geratriz inferior de um tubo na saída de um Poço de Visita - PV, foi rebaixada para que a cota do nível d'água neste tubo fosse no máximo igual ao nível d'água mais baixo, verificado nas tubulações de entrada.

#### Recobrimento Mínimo:

Salvo em condições especiais, o recobrimento mínimo da Rede Coletora foi (Caderno de Encargos SANESUL - 2015):

##### TIPO DE PAVIMENTO

##### RECOBRIMENTO (m):

- Valas sob passeio com guias ou meio-fio definido = 0,70;
- Valas sob passeio sem guias ou meio-fio definido = 0,90;
- Valas sob via pavimentada ou com greide definido por guias, meio-fio e sarjetas = 1,00
- Valas sob via de terra ou com greide indefinido = 1,20

A profundidade do órgão acessório foi definido de acordo com o recobrimento mínimo exigido, da interligação com a tubulação da rede e das condições da declividade do terreno.

#### Declividade Mínima Construtiva:

Representa o valor mínimo de declividade que pode ser executado com precisão pelos métodos construtivos usuais. Adotou-se 0,0030 m/m, ou seja, acima da declividade mínima recomendada pela NBR 9814/1987 (0,0010 m/m). Mantendo sempre a declividade mínima admissível para satisfazer a tensão trativa média, em início de plano superior a 0,10 kg/m<sup>2</sup> para rede coletora e coletores tronco e 0,15 kg/m<sup>2</sup> para interceptores e emissários.

### **3.3. Interceptores e Emissários por Gravidade**

Foram utilizados os mesmos Critérios e Parâmetros da Rede Coletora naquilo que se aplica.

### **3.3.1. Material das Tubulações de Interceptores e Emissários**

O material das tubulações a serem utilizadas nos Interceptores e Emissários por gravidade é:

- PVC/JE Vinilfort ou similar até DN 400;
- PRFV acima de DN 400;
- Ferro Fundido em trechos de travessias.

### **3.3.2. Poços de Visita para Interceptores e Emissários**

Os Poços de Visita para Interceptores e Emissários por gravidade serão:

1. Para tubulações com diâmetro até DN 600:
  - Diâmetro mínimo do PV = 1,20m
  - Em aduela de concreto armado.
  - Distância máxima entre PV's = 120 m.
2. Para coletores com diâmetros maiores que DN 600:
  - PV's com a parte inferior em concreto com no mínimo 1,20m x 1,20m interno e chaminé em aduela com diâmetro de 1,20m.

Em desníveis maiores que 0,50m devem ser projetados PVs especiais, com dissipadores de energia.

No concreto deve ser utilizado cimento resistente a sulfato e  $f_{ck} \geq 40$  Mpa (NBR 6118).

A armadura deve ter recobrimento interno mínimo de 20 mm e externo de no mínimo 15 mm (NBR 16085 e NBR 8890).

## **3.4. Estações Elevatórias de Esgoto Bruto e Linhas de Recalque**

Para as Estações Elevatórias de Esgoto Bruto os critérios e parâmetros utilizados serão:

### 3.4.1. Cálculo do Volume do Poço de Sucção

A utilização de bombas de velocidade variável requer um volume útil menor tendo em vista a acomodação do bombeamento às vazões de chegada. Para recalque à vazão constante o volume do poço úmido foi calculado com maiores proporções para evitar partidas muito frequentes de bombeamento. Apesar disso, a segunda hipótese é mais corriqueira em função da simplificação na operação, principalmente em pequenas EEE. Para motores inferiores a 20 CV o tempo entre duas partidas consecutivas (ciclo) foi calculado superior a 10 minutos. Em qualquer situação não foram previstas mais que quatro partidas por hora para evitar fadiga nas partes elétricas das instalações. Por outro lado, períodos de detenção superiores a 30 minutos (NBR 12208/1992) não são recomendáveis, pois, períodos assim originariam sedimentações e condições sépticas indesejáveis. Tendo em vista o exposto adotou-se 10 minutos como período de ciclo, quando a vazão afluyente corresponder à média de projeto.

Assim, o “Volume Útil” do poço úmido é determinado pela expressão:

$$V_u = (Q_b \cdot T) / 4$$

Sendo:

$Q_b$  é a vazão do conjunto motor bomba;

$T$  é o período de ciclo de bombeamento.

O “Volume Efetivo” é determinado pela expressão:

$$V_e = t_d \times Q_{\min}$$

Sendo:

$t_d$  tempo de detenção no poço;

$Q_{\min}$  vazão mínima afluyente no início da operação. A vazão mínima, quando escolhida dentro do início do horizonte de projeto, representa uma grandeza tão pequena que inviabiliza o cálculo para determinar o volume máximo do poço. A posição mais pragmática e ajustada à realidade admite assumir que a vazão mínima corresponderá a 25% da vazão média de projeto ( $k_3$ ), excluindo

a vazão correspondente à infiltração de água (Patrício Gallegos Crespo - Elevatórias nos Sistemas de Esgotos, Ed. UFMG - 2001).

Em todas as elevatórias esta prevista a implantação de agitador de fundo (mixer).

### **3.4.2. Dimensões Úteis**

Determinado o volume útil, parte-se para a definição de sua forma geométrica, ou seja, altura, largura e comprimento, observando-se, de um modo geral, as orientações a seguir descritas.

- Altura - É dada em função do nível da extravasão (em torno de 30 centímetros acima) ou do nível máximo de alarme (aproximadamente 15 centímetros acima) e, dependendo do volume útil calculado, das dimensões então definidas, da natureza da elevatória, das características das bombas selecionadas, a faixa de operação deve ficar entre 0,5 e 1,6 metros;
- Largura - Depende do distanciamento das sucções entre si e das paredes ou no caso de bombas submersas, das condições hidráulicas da sucção e da disposição física em relação às outras unidades da elevatória;
- Comprimento - Suficiente para instalação adequada dos conjuntos elevatórios com as folgas necessárias para montagem e inspeção.

### **3.4.3. Sistema de Redução de Danos**

O Sistema de redução de danos para o conjunto elevatório, devido a materiais transportados no esgoto será composto pelo sistema de gradeamento, através de cesto removível. A remoção dos sólidos decantáveis, essencialmente areia, está proposta para ser realizada na caixa de areia na entrada de cada ETE

### **3.4.4. Grupo Gerador**

Está prevista a implantação de Grupo Gerador em todas as estações elevatórias.

### 3.4.5. Linhas de Recalque e Potência Consumida

O dimensionamento econômico de instalações de recalque foi feito através da fórmula de Bresse ( $D=k_1 \cdot Q^{1/2}$ ), pois o sistema funciona durante 24 horas/dia, com Q em m<sup>3</sup>/s. A potência P consumida pelo conjunto motor-bomba (potência de entrada) expressa em CV é dada pela expressão:

$$P = \frac{\gamma \cdot Q_b \cdot H}{75 \cdot \eta_b \cdot \eta_m}$$

Onde “ $\eta_b \cdot \eta_m$ ” é o rendimento “ $\eta$ ” do conjunto.

Para determinação da perda de carga nas tubulações de sucção e recalque, utilizou-se a fórmula de Hazen-Williams, sem dúvida, a fórmula prática mais empregada pelos calculistas para condutos sob pressão desde 1920, principalmente em pré-dimensionamentos. Com resultados bastante razoáveis para diâmetros de 50 a 3500 mm, é equacionada da seguinte forma:

$$J = 10,643 \cdot C^{-1,85} \cdot D^{-4,87} \cdot Q^{1,85}$$

Foi adotado coeficiente de rugosidade (“C” de Hazen Williams) C=100 em razão da recomendação constante na seguinte bibliografia:

WPCF Manual of Practice N° 9 - "Design and Construction of Sanitary and Storm Sewers" - Chapter 5. HYDRAULIC OF SEWERS, Item E, Table XIV - WATER POLLUTION CONTROL FEDERATION & AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS.

Foram adotadas de acordo com a Norma NBR 12208/1992, os seguintes limites de velocidade:

- Na sucção: 0,6 - 1,5 m/s;
- No recalque: 0,6 - 3,0 m/s.

Foi adotado como material das Linhas de Recalque, salvo situações especiais:

- Diâmetro  $\leq$  DE110 PEAD;
- Diâmetro  $\geq$  DN150 DEFoFo.

### 3.5. Características do Esgoto Bruto

Para cálculo das cargas orgânicas (DBO), foi considerada a taxa per capita de geração, característica de esgoto doméstico bruto de 54 g DBO/hab.dia, de acordo com o item 5.2 da NBR 12.209/1992 - Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário.

Na ausência de informações locais, para as demais características físicas, químicas e bacteriológicas será adotado:

- Relação DQO/DBO = 2;
- Relação N-NKT/DBO = 0,083;
- Relação P/DBO = 0,019;
- Coliformes Fecais =  $1,0 \times 10^7$  NMP/100 ml.

## 4. ESTUDO POPULACIONAL

---

Foi desenvolvido um estudo demográfico, que através de uma metodologia e técnicas aprimoradas, forneceu a estimativa populacional que corresponde a cidade de Jardim, para um horizonte de projeto de 30 anos, conforme CADERNO 2, Volume 1 “*Estudo Populacional das Localidades*” do presente estudo.

Esse estudo permitiu incorporar aos trabalhos, uma visão de planejamento macro e regional, na implantação de seus serviços de esgotamento sanitário.

O objetivo deste estudo é obter a projeção demográfica da cidade, segundo a situação de domicílios urbanos, dispondo então de estimativas de usuários dos serviços de esgotamento sanitário, ao longo do horizonte de projeto.

Essas projeções são fundamentais e os avanços neste campo vão no sentido de possibilitar a construção de hipóteses de crescimento baseados tanto nas tendências experimentadas no passado, como também nos rumos mais prováveis a serem seguidos a partir de indicações do presente e expectativas futuras. Uma projeção de população é, pois, o resultado de uma série de suposições produzidas sobre as tendências futuras do crescimento populacional, ou seja, é um total numérico de uma condição hipotética que poderá ocorrer se, no futuro, os supostos inerentes ao método de projeção utilizada provar ser válido.

### 4.1. População Flutuante

Este projeto não considera população flutuante, pois não existe aumento significativo da população em nenhuma época do ano.

### 4.2. Evolução Populacional Adotada

A evolução populacional urbana adotada para a sede da localidade de Jardim, no horizonte de projeto de 30 anos, está demonstrada no quadro a seguir.

<b>Ano</b>	<b>Calendário</b>	<b>População Urbana (hab)</b>
00	2017	24.138
01	2018	24.278
02	2019	24.415
03	2020	24.548
04	2021	24.676
05	2022	24.800
06	2023	24.919
07	2024	25.035
08	2025	25.147
09	2026	25.254
10	2027	25.356
11	2028	25.454
12	2029	25.548
13	2030	25.637
14	2031	25.717
15	2032	25.792
16	2033	25.862
17	2034	25.926
18	2035	25.985
19	2036	26.038
20	2037	26.085
21	2038	26.126
22	2039	26.161
23	2040	26.190
24	2041	26.212
25	2042	26.227
26	2043	26.237
27	2044	26.240
28	2045	26.236
29	2046	26.226
30	2047	26.210

**Quadro 2 - Previsão Populacional Adotada.**

## 5. DESCRIÇÃO GERAL DA CONCEPÇÃO BÁSICA

Após análise dos projetos existentes, das informações contidas no Diagnóstico (Caderno 2, Volume 38), da Caracterização da Localidade (Caderno 2, Volume 38) e pelo Estudo Populacional (Caderno 2, Volume 1), além das definições estabelecidas neste documento foi possível definir a Concepção Básica da localidade de Jardim.

Nessa abordagem a previsão geral da vazão do esgoto gerado ao longo do horizonte de projeto do SES de Jardim, considerando um Índice de Atendimento de 98%, resultou no Quadro a seguir.

Sub-Sistema	Área (ha)	População			Vazão (com infiltração)			
		2017 (hab.)	Máxima até 2047 (hab.)	Saturação (hab.)	Média Diária até 2047 (L/s)	Máxima Horária em 2017 (L/s)	Máxima Horária até 2047 (L/s)	Máxima Horária na Saturação (L/s)
SS-01	5	108	117	350	0,25	0,31	0,39	1,03
SS-02	34	734	798	2.380	1,44	1,82	2,25	5,95
SS-03	8	173	188	560	0,52	0,66	0,81	2,15
SS-04	19	410	446	1.330	1,36	1,69	2,07	5,35
SS-05	3	65	70	210	0,12	0,15	0,19	0,49
SS-06	3	65	70	210	0,19	0,24	0,30	0,79
SS-07	1	22	23	70	0,05	0,06	0,07	0,19
SS-08	5	108	117	350	0,20	0,26	0,32	0,84
SS-09	43	928	1.009	3.010	1,58	2,00	2,46	6,52
SS-10	77	1.662	1.807	5.390	2,98	3,77	4,64	12,31
SS-11	50	1.080	1.174	3.500	1,57	1,98	2,44	6,48
SS-12	19	410	446	1.330	0,96	1,22	1,50	3,98
SS-13	1	22	23	70	0,06	0,08	0,09	0,25
SS-14	4	86	94	280	0,28	0,36	0,44	1,17
SS-15	82	1.770	1.925	5.740	4,33	5,48	6,75	17,89
SS-16	160	3.454	3.755	11.200	10,48	13,21	16,23	42,66
SS-BRASIL	227	4.901	5.328	15.890	8,54	10,74	13,17	34,49
SS-EEEB CENTRO	222	4.793	5.210	15.540	10,90	13,57	16,52	42,39

Sub-Sistema	Área (ha)	População			Vazão (com infiltração)			
		2017 (hab.)	Máxima até 2047 (hab.)	Saturação (hab.)	Média Diária até 2047 (L/s)	Máxima Horária em 2017 (L/s)	Máxima Horária até 2047 (L/s)	Máxima Horária na Saturação (L/s)
SS-CENTRO	155	3.347	3.638	10.850	7,33	9,10	11,05	28,13
AE-1	244	-	-	9.758	-	-	-	28,19
Total	1.362	24.138	26.240	88.018	53,13	66,69	81,70	241,25
INTERCEPTOR	-	-	-	-	0,53	0,53	0,53	0,53

**Quadro 3 - Resumo do Estudo Populacional e de Vazão.**

As etapas de implantação adotadas neste projeto são:

- **Imediato** - do 1º ao 2º ano (todo o esgoto coletado deverá ser tratado adequadamente);
- **Curto Prazo** - do 3º ao 10º ano, (universalização dos serviços);
- **Médio Prazo** - do 11º ao 20º ano;
- **Longo Prazo** - do 21º ao 30º ano.

### 5.1. Arranjo Geral do Sistema de Afastamento e Tratamento Projetado

Foi elaborada uma planta geral do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Jardim (desenho C2-V38-T3.2-01), onde, após as visitas de campo realizadas quando da elaboração do Diagnóstico, foram verificados e consolidados os melhores traçados para o caminhamento de interceptores / emissários e linhas de recalque bem como selecionadas as áreas destinadas à instalação das estações elevatórias de esgoto e estação de tratamento de esgoto.

Esse desenho contém todo o arranjo do sistema projetado, inclusive as bacias de contribuição, com os pontos de lançamento de esgoto bruto, com destaque para a localização dos Interceptores / Emissários, Linhas de Recalque, Estações Elevatórias, Sistemas Isolados e a localização da Estação de Tratamento.

## 5.2. Topografia e Sondagem

Para a elaboração da proposta do SES da cidade de Jardim, foram utilizados os levantamentos topográficos e sondagens disponibilizadas pela SANESUL. Na ausência destes, foram realizados levantamentos planialtimétricos com as bases disponibilizadas gratuitamente pela Mapoteca da EMBRAPA, em projeção geográfica e datum World Geodetic System 1984 (WGS84).

## 6 REDES COLETORAS E LIGAÇÕES PREDIAIS

---

### 6.1 Descritivo Técnico

Conforme cadastro do SANESUL, a sede municipal de Jardim possui cerca de 19,93% da área urbana provida de rede coletora.

A rede coletora de esgoto de Jardim, em sua totalidade, foi aproveitada no sistema de esgoto proposto. O cadastro disponibilizado, porém, não permitiu avaliar diâmetros, declividades ou profundidades, visto que foi possível obter apenas o traçado, sem mais informações.

O restante da área da cidade não dotada de rede coletora, segundo informações da SANESUL, são regiões da sede municipal, tais como: parte dos bairros Res. São Paulo, Vila Angélica, Jardim, Vila Santa Tereza, Conj. Hab. Santa Teresa, Jardim Panorama, Chácara Jardim Panorama, Santa Luzia, Vila Alcides, Jardim Taita, Vila Segredo, Chácara II, Jardim Felicíssimo, Jardim Recanto Feliz, Res. Parque das Orquideas, Coohab 02, Pousada do Jardim, Jardim Primavera, Jardim Esperança, Vila Morena, Jardim São Francisco, Conj. Hab. Paraíso, Lot. Santa Helena. Tais áreas que devem ter rede coletora com futura interligação ao sistema de esgoto proposto tiveram suas vazões consideradas e lançadas como integrantes dos sistemas de esgoto.

Os estudos desenvolvidos neste projeto foram baseados no cadastro de redes coletoras existentes, nos pontos de lançamento fornecidos pelo SANESUL e nas áreas de contribuição delimitadas.

O Sistema de Esgotos Sanitários da Cidade de Jardim possui atualmente um total de 1.538 ligações prediais de esgoto (dado de outubro de 2016), sendo que, no final de plano poderá atender até 25.715 habitantes (população máxima até o ano de 2047).

O quadro a seguir sintetiza as informações da rede coletora proposta.

Extensão de Rede Coletora (m)				Número de ligações totais (ud)
Existente	Em implantação/ a implantar (fora do escopo da SPE/ PPP)	Projetada	Total	
32.140	13.023	109.819	154.983	7.705

**Quadro 4 - Resumo do Descritivo Técnico da Rede Coletora.**

## 6.2 Memorial de Cálculo

As redes coletoras foram dimensionadas de acordo com o Item 3 deste Projeto “Parâmetros e Condicionantes de Projeto”.

### 6.2.1 Cálculo das Vazões de Contribuição

Para a determinação das vazões de contribuição foram considerados os seguintes aspectos:

- População esgotável e características urbanas das áreas consideradas (residencial, comercial, industrial).
- As principais indústrias que usarão o sistema e suas características: fonte de suprimento de água, horário de funcionamento, volumes, regime de descarga de esgotos, natureza dos resíduos líquidos e existência de instalações próprias para regularização ou tratamento.
- Águas de infiltração: coeficientes a serem considerados, através de dados conhecidos ou adotados segundo as características da comunidade.

A vazão de contribuição da área de projeto é composta dos efluentes de duas (02) fontes que representam as seguintes vazões principais:

- Vazão de esgoto doméstico;
- Vazão de água de infiltração;

A vazão de esgoto doméstico e sua variação diária e sazonal estão diretamente ligadas à vazão de abastecimento da população ou da área esgotada. A relação entre as duas vazões é dada pelo coeficiente de retorno.

A soma das vazões parciais resultou na vazão de dimensionamento da rede coletora. Essa vazão foi colocada em termos unitários (por metro linear de coletor ou por unidade de área), para o dimensionamento das tubulações.

Foram identificadas ainda, as vazões concentradas de valor considerável, que estão indicadas em valor total, no ponto de contribuição.

Para execução dos cálculos, foi adotado o consumo per capita efetivo de água de 150 L/hab.dia, conforme orientação da SANESUL.

### População Inicial e População Final

A estimativa da população inicial ( $P_i$ ) foi feita a partir da contagem dos domicílios existentes na área de projeto, e a taxa de ocupação de 3,54 hab/domicílio, divulgada pelo IBGE para a cidade de Jardim.

Quanto à população prevista para o final de plano ou de saturação ( $P_f$ ), a estimativa foi feita a partir das densidades de saturação:

#### Zonas Urbanas:

Para a população final (de saturação), será adotado adensamento de saturação = **70 hab./ha** (terrenos 12 x 30m e distância entre alinhamentos prediais opostos de 16 m).

#### Zonas de Expansão:

Será considerada a densidade de saturação para Zonas de Expansão **40 hab./ha**, limitadas ao perímetro urbano e/ou limite das bacias de contribuição. Lançada como vazão concentrada nos PV's projetados próximos.

#### Vazão de Esgoto Doméstico:

Para o cálculo da quantidade de esgoto doméstico e determinação dos coeficientes de descarga ou contribuição, por metro linear de coletor ou por unidade de área, foram considerados os seguintes valores:

- Quantidade média de água distribuída “per capita” (efetivo) pela rede pública de abastecimento;
- Densidade demográfica da área considerada;

- Área da zona considerada;
- Extensão das vias públicas existentes;
- Vazão específica de contribuição relativa ao dia e à hora de maior descarga na rede.

A vazão específica de contribuição dos esgotos domiciliares, em litros por metro de rede coletora, considerando-se que esse coletor deve servir aos prédios situados em ambos os lados da via pública, foi obtida respectivamente pelas expressões.

Para início de plano:

$$q_i = \frac{C \cdot q \cdot P_i \cdot K_2}{86400 \cdot L} \quad \text{L/s/m}$$

Para fim de plano:

$$q_f = \frac{C \cdot q \cdot P_f \cdot K_1 \cdot K_2}{86400 \cdot L} \quad \text{L/s/m}$$

Sendo:

C - relação entre a quantidade de esgotos encaminhados aos coletores e o volume de água fornecido pela rede pública;

q - consumo “per capita” efetivo de água em L/hab/dia;

q<sub>i</sub> - vazão específica de início de plano em L/s/m;

q<sub>f</sub> - vazão específica de final de plano em L/s/m;

P<sub>i</sub> - População inicial;

P<sub>f</sub> - População final (saturação);

K<sub>1</sub> - coeficiente do dia de maior consumo, 1,2;

K<sub>2</sub> - coeficiente da hora de maior consumo, 1,5;

L - extensão das vias públicas existentes e previstas para a área considerada, em metros.

### Vazão de Água de Infiltração (Taxa de Infiltração):

Originam-se nos lençóis freáticos existentes no subsolo, bem como na percolação de água pluvial ou fluvial através de solos argilosos ou arenosos. As vazões de acréscimos

serão calculadas com base no Item 3 deste Projeto “Parâmetros e Condicionantes de Projeto”.

### 6.2.2 Cálculos Hidráulicos

No dimensionamento foi utilizada a Equação de Chezy, com coeficiente de Manning:

$$V = 1/n \cdot RH^{2/3} \cdot I^{1/2}$$

Considerando n (coeficiente de atrito) 0,013 e seção plena:

$$V_p = 30,527 \cdot \emptyset^{2/3} \cdot I^{1/2}$$

ou

$$Q_p = 23,976 \cdot \emptyset^{8/3} \cdot I^{1/2}$$

Sendo:

V = velocidade, m/s;

RH = raio hidráulico, m;

I = declividade, m/m;

$\emptyset$  = diâmetro, m;

Q = vazão, m<sup>3</sup>/s.

### 6.2.3 Observações

Devido à disposição dos arruamentos, topografia desfavorável e para evitar a utilização de Estações Elevatórias de Esgoto, inevitavelmente nos Subsistemas 09, Subsistemas 12, Subsistemas 16, e Subsistemas Vila Brasil foram projetados alguns trechos de rede coletora com profundidades maiores do que a máxima, entretanto a profundidade é recuperada nos trechos posteriores.

#### 6.2.4 Desenhos

As áreas onde será implantada rede coletora podem ser identificadas no Desenho C2-V38-T3.2-01, em anexo.

## 7 INTERCEPTORES E EMISSÁRIOS

---

Os Interceptores e Emissários necessários à coleta e afastamento dos efluentes gerados nas bacias de contribuição estão dimensionados de acordo com o Item 3 deste Projeto “*Parâmetros e Condicionantes de Projeto*”.

No presente estudo, de posse da topografia e das informações fornecidas pela SANESUL, os interceptores foram novamente dimensionados, desta vez ajustados às novas particularidades.

### 7.1 Interceptores/ Coletores

O Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Jardim possui 5.312 m em tubulações de PVC DN 300 a 350 mm distribuídos em 02 interceptores.

### 7.2 Emissários

#### - EMI ETE Centro

Recebe o efluente da ETE 01 e tem seu lançamento no Rio Miranda, que se dá por meio de uma tubulação em PVC DN350, já existente e que possui capacidade hidráulica para atender a vazão máxima de final de plano.

O corpo receptor da ETE Centro será o Rio Miranda, com o ponto de lançamento nas coordenadas 589.824,95 m E e 7.626.162,94 m S.

## 8 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

---

### 8.1 Características Gerais

Todas as vezes que não é possível o escoamento dos esgotos pela ação da gravidade é necessário a instalação de estações elevatórias de esgoto

A elevação do esgoto pode ocorrer quando:

- A profundidade do coletor é superior ao valor limite do projeto;
- Existe necessidade de a rede coletora transpor obstáculos naturais ou artificiais;
- O esgoto coletado tem de passar de uma bacia para outra;
- O terreno não apresenta condição satisfatória para assentamento da rede coletora (áreas alagadas, rochas, etc);
- Necessidade de elevação do esgoto coletado para unidade em cota mais elevada, como na chegada da estação de tratamento de esgoto ou na unidade de destino final.

A concepção proposta do sistema de esgotamento sanitário de Jardim prevê o atendimento satisfatório de toda a área urbana da cidade. Foram concebidos 18 subsistemas esgotados (drenados), conforme definido pela topografia da cidade, atendendo as zonas residenciais, comerciais e industriais existentes e futuras. A natureza das áreas de expansão da cidade é principalmente zonas residenciais e comerciais, o padrão de ocupação atual tende a manter-se no futuro.

Portanto, na cidade de Jardim, dos 18 subsistemas esgotados, 16 necessitam da implantação de novas estações elevatórias de esgoto, 01 elevatória existente atenderá as condições de final de plano (EEEB Vital Brasil) e 01 elevatória existente deverá ser desativada, sendo implantada uma nova elevatória na mesma área (EEEB Centro).

## 8.2 Evolução Populacional

Com a definição da Evolução Populacional apresentado no Item 4 “Estudo Populacional” deste projeto, estabeleceu-se baseado nas áreas ocupadas o número de economias atuais.

A distribuição espacial da população foi realizada a partir da contagem dos domicílios existentes na área de projeto, com a distribuição pelas quadras da cidade. Tendo a distribuição, procedeu-se a classificação das densidades populacionais por bacia de escoamento.

De posse desses dados procedeu-se a evolução das densidades de forma a obter-se a população que ocorrerá nos anos seguintes conforme previsto nas Tabelas de Evolução Populacional. O critério de evolução das densidades considerou a evolução mais lenta para a Zona mais adensada, sendo mais intenso na Zona de menos adensamento, gerando o quadro a seguir.

Sub-Sistemas	Previsão Populacional 2017 (hab)	Previsão Populacional 2027 (hab)	Previsão Populacional Máxima até 2047 (hab)	Previsão Populacional 2047 (hab)
<b>SS-01</b>	105	110	113	113
<b>SS-02</b>	741	778	805	805
<b>SS-03</b>	169	178	184	184
<b>SS-04</b>	408	429	444	444
<b>SS-05</b>	55	57	59	59
<b>SS-06</b>	61	64	66	66
<b>SS-07</b>	16	16	17	17
<b>SS-08</b>	99	104	108	108
<b>SS-09</b>	926	971	1.006	1.006
<b>SS-10</b>	1.665	1.749	1.810	1.810
<b>SS-11</b>	1.077	1.131	1.170	1.170
<b>SS-12</b>	402	422	438	438
<b>SS-13</b>	19	20	21	21

Sub-Sistemas	Previsão Populacional 2017 (hab)	Previsão Populacional 2027 (hab)	Previsão Populacional Máxima até 2047 (hab)	Previsão Populacional 2047 (hab)
<b>SS-14</b>	96	101	104	104
<b>SS-15</b>	1.782	1.871	1.937	1.937
<b>SS-16</b>	3.453	3.626	3.754	3.753
<b>SS-BRASIL</b>	4.909	5.155	5.338	5.337
<b>SS-EEEB CENTRO</b>	4.804	5.045	5.222	5.222
<b>SS-CENTRO</b>	3.350	3.517	3.642	3.641
<b>Total</b>	<b>24.138</b>	<b>25.345</b>	<b>26.240</b>	<b>26.237</b>

Quadro 5 - Projeção Populacional por Sub-Sistema.

### 8.3 Parâmetros de Projeto

As Estações Elevatórias de Esgoto e as respectivas Linhas de Recalque estão dimensionadas, de acordo com o Item 3 deste Projeto “*Parâmetros e Condicionantes de Projeto*”.

### 8.4 Estações Elevatórias de Esgoto Projetadas

O descritivo das estações elevatórias está nos itens a seguir.

#### 8.4.1 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 001

A EEEB-001, localizada no final da Rua dos Heróis, irá recalcar para um PV existente, na Rua Minas Gerais com a Rua dos Heróis, através da Linha de Recalque - LR-01. A área de contribuição da EEE-001 está localizado no Sub-Sistema 01, como pode ser observado no Desenho C2-V38-T3.2-01, em anexo.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 0,39 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os

componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória são as seguintes:

Vazão (L/s)	0,39
DN - Linha de Recalque (mm)	DE 63
Comprimento Linha de Recalque (m)	195,00

**Quadro 6 - Características EEEB-001.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno.

Na elevatória em questão, será instalada 01 (uma) bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico com a mesma.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada. Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.4.1.1 Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB 001 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

#### **8.4.2 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 002**

A EEEB-003, localizada no final da Rua Pará, irá recalcar para o PV-258 da rede projetada, na Rua Wolnei A. Miranda com a Rua Pará, através da Linha de Recalque

- LR-02. A área de contribuição da EEE-002 é o Conj. Habitacional Santa Teresa localizado no Sub-Sistema 02, como pode ser observado no Desenho C2-V38-T3.2-01, em anexo.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 2,25 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória são as seguintes:

Vazão (L/s)	2,25
DN - Linha de Recalque (mm)	DE 63
Comprimento Linha de Recalque (m)	400

**Quadro 7 - Características EEEB-002.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno.

Na elevatória em questão, será instalada 01 (uma) bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico com a mesma.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada. Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.4.2.1 Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB 002 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

### 8.4.3 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 003

A EEEB-003, localizada no final da Rua Ponta Porã, irá recalcar para o PV-167 da rede projetada, na Rua Bataguassu com a Rua Alagoas, através da Linha de Recalque - LR-03. A área de contribuição da EEE-003 está localizado no Sub-Sistema 03, como pode ser observado no Desenho C2-V38-T3.2-01, em anexo.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 0,81 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória são as seguintes:

Vazão (L/s)	0,81
DN - Linha de Recalque (mm)	DE 63
Comprimento Linha de Recalque (m)	254,00

Quadro 8 - Características EEEB-003.

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno.

Na elevatória em questão, será instalada 01 (uma) bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico com a mesma.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada. Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### 8.4.3.1 Área a Desapropriar

Para implantação da EEEB 003 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

#### 8.4.4 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 004

A EEEB-004, localizada na Rua Dr. Hilário com a Rua da Trindade irá recalcar para o PV-968 da rede projetada, na Rua Dr. Hilário com a Rua das Perdizes, através da Linha de Recalque - LR-04. A área de contribuição da EEE-004 é parte dos bairros Vila Juquita e Vila Adrien localizados no subsistema 04, como pode ser observado no Desenho C2-V38-T3.2-01, em anexo.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 2,07 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória são as seguintes:

Vazão (L/s)	2,07
DN - Linha de Recalque (mm)	DE 63
Comprimento Linha de Recalque (m)	387,00

**Quadro 9 - Características EEEB-004.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno.

Na elevatória em questão, será instalada 01 (uma) bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico com a mesma.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada. Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### 8.4.4.1 Área a Desapropriar

Para implantação da EEEB 004 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

#### 8.4.5 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 005

A EEEB-005 localizada na Rua Projetada irá recalcar para o PV-776 da rede projetada, na Av. 1 de Dezembro com a Rua Projetada, através da Linha de Recalque - LR-05. A área de contribuição da EEE-005 é parte do bairro Vila Alcides localizado no subsistema 05, como pode ser observado no Desenho C2-V38-T3.2-01, em anexo.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 0,19 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória são as seguintes:

Vazão (L/s)	0,19
DN - Linha de Recalque (mm)	DE 63
Comprimento Linha de Recalque (m)	126,00

Quadro 10 - Características EEEB-005.

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo

trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno. Portanto devido à vazão a ser recalçada pela EEEB ser muito baixa e o tempo de detenção apresentar-se superior ao recomendado, foi prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo.

Na elevatória em questão, será instalada 01 (uma) bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico com a mesma.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada. Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.4.5.1 Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB 005 não será necessário realizar desapropriação de área, visto que a mesma, poderá ser implantada em via pública.

#### **8.4.6 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 006**

A EEEB-006, localizada na Rua Projetada 04 com a Rua Projetada 02 irá recalçar para o PV-742 da rede projetada, na Rodovia Vital Brasil com a Rua Projetada 02, através da Linha de Recalque - LR-06. A área de contribuição da EEE-006 é parte do bairro Vila Alcides localizado no subsistema 06, como pode ser observado no Desenho C2-V38-T3.2-01, em anexo.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 0,30 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória são as seguintes:

Vazão (L/s)	0,30
DN - Linha de Recalque (mm)	DE 63
Comprimento Linha de Recalque (m)	192,00

**Quadro 11 - Características EEEB-006.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno. Portanto devido à vazão a ser recalçada pela EEEB ser muito baixa e o tempo de detenção apresentar-se superior ao recomendado, foi prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo.

Na elevatória em questão, será instalada 01 (uma) bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico com a mesma.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada. Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.4.6.1 Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB 006 não será necessário realizar desapropriação de área, visto que a mesma, poderá ser implantada em via pública.

#### **8.4.7 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 007**

A EEEB-007 localizada na Rua 1 irá recalcar para o PV-738 da rede projetada, na Rodovia Vital Brasil com a Rua Projetada, através da Linha de Recalque - LR-07. A área de contribuição da EEE-007 é parte do bairro Jardim Itália, localizado no Sub-Sistema 07, como pode ser observado no Desenho C2-V38-T3.2-01, em anexo.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 0,39 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória são as seguintes:

Vazão (L/s)	0,39
DN - Linha de Recalque (mm)	DE 63
Comprimento Linha de Recalque (m)	96,00

**Quadro 12 - Características EEEB-007.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno. Portanto devido à vazão a ser recalçada pela EEEB ser muito baixa e o tempo de detenção apresentar-se superior ao recomendado, foi prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo.

Na elevatória em questão, será instalada 01 (uma) bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico com a mesma.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada. Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.4.7.1 Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB 007 não será necessário realizar desapropriação de área, visto que a mesma, poderá ser implantada em via pública.

#### 8.4.8 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 008

A EEEB-008 localizada na Rua 03 irá recalcar para o PV-767 da rede projetada, na Rua 01 com a Rua 05, através da Linha de Recalque - LR-08. A área de contribuição da EEE-008 é parte do bairro Paraguai, localizado no Sub-Sistema 08, como pode ser observado no Desenho C2-V38-T3.2-01, em anexo.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 0,32 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória são as seguintes:

Vazão (L/s)	0,32
DN - Linha de Recalque (mm)	DE 63
Comprimento Linha de Recalque (m)	280,00

Quadro 13 - Características EEEB-008.

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno. Portanto devido à vazão a ser recalçada pela EEEB ser muito baixa e o tempo de detenção apresentar-se superior ao recomendado, foi prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo.

Na elevatória em questão, será instalada 01 (uma) bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico com a mesma.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada. Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### 8.4.8.1 Área a Desapropriar

Para implantação da EEEB 008 não será necessário realizar desapropriação de área, visto que a mesma, poderá ser implantada em via pública.

#### 8.4.9 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 009

A EEEB-009 localizada na Rua Campo Grande irá recalcar para o PV-1502 da rede projetada, na Av. Mal. Floriano com a Rua Alcides Vieira de Matos, através da Linha de Recalque - LR-09. A área de contribuição da EEE-009 é parte do bairro Vila Moreninha, localizado no subsistema 09, como pode ser observado no Desenho C2-V38-T3.2-01, em anexo.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 2,46 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória são as seguintes:

Vazão (L/s)	2,46
DN - Linha de Recalque (mm)	DE 63
Comprimento Linha de Recalque (m)	403,00

**Quadro 14 - Características EEEB-009.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno.

Na elevatória em questão, será instalada 01 (uma) bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico com a mesma.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada. Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.4.9.1 Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB 009 não será necessário realizar desapropriação de área, visto que a mesma, poderá ser implantada em via pública.

#### **8.4.10 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 010**

A EEEB-010 localizada na Rua Bom Fim irá recalcar para o PV-879 da rede projetada, na Rua Duque, através da Linha de Recalque - LR-10. A área de contribuição da EEE-010 é parte dos bairros Jardim Recanto Feliz, Jardim Felicissimo, Chácara II e Vila Segredo, localizados no Sub-Sistema 10, como pode ser observado no Desenho C2-V38-T3.2-01, em anexo.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 7,11 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória são as seguintes:

Vazão (L/s)	7,11
DN - Linha de Recalque (mm)	DE 110
Comprimento Linha de Recalque (m)	868,00

**Quadro 15 - Características EEEB-010.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno.

Na elevatória em questão, será instalada 01 (uma) bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico com a mesma.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada. Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### 8.4.10.1 Área a Desapropriar

Para implantação da EEEB 010 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

#### 8.4.11 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 011

A EEEB-011 localizada na Rua Santa Bárbara com a Rua Santa Catarina irá recalcar para o PV-408 da rede projetada, na Rua Projetada 22 com a Rua Projetada 9, através da Linha de Recalque - LR-11. A área de contribuição da EEE-011 é parte do bairro Santa Luzia, localizado no Sub-Sistema 11, como pode ser observado no Desenho C2-V38-T3.2-01, em anexo.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 3,32 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória são as seguintes:

Vazão (L/s)	3,32
-------------	------

DN - Linha de Recalque (mm)	DE 63
Comprimento Linha de Recalque (m)	523,00

**Quadro 16 - Características EEEB-011.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno.

Na elevatória em questão, será instalada 01 (uma) bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico com a mesma.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada. Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.4.11.1 Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB 011 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

#### **8.4.12 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 012**

A EEEB-012 localizada na Rua Piauí, irá recalcar para o PV-162 da rede projetada, na Rua Bataguassu com a Rua Piauí, através da Linha de Recalque - LR-12. A área de contribuição da EEE-012 é parte do bairro Vila Angélica, localizado no Sub-Sistema 12, como pode ser observado no Desenho C2-V38-T3.2-01, em anexo.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 1,50 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os

componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória são as seguintes:

Vazão (L/s)	1,50
DN - Linha de Recalque (mm)	DE 63
Comprimento Linha de Recalque (m)	246,00

**Quadro 17 - Características EEEB-012.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno.

Na elevatória em questão, será instalada 01 (uma) bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico com a mesma.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada. Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.4.12.1 Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB 012 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

#### **8.4.13 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 013**

A EEEB-013 localizada na Rua Projetada 10, irá recalcar para o PV-409 da rede projetada, na Rua Projetada 22 com a Rua Projetada 10, através da Linha de Recalque - LR-13. A área de contribuição da EEE-013 é parte do bairro Vila Angélica,

localizado no Sub-Sistema 12, como pode ser observado no Desenho C2-V38-T3.2-01, em anexo.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 0,09 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória são as seguintes:

Vazão (L/s)	0,09
DN - Linha de Recalque (mm)	DE 63
Comprimento Linha de Recalque (m)	170,00

**Quadro 18 - Características EEEB-013.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno. Portanto devido à vazão a ser recalçada pela EEEB ser muito baixa e o tempo de detenção apresentar-se superior ao recomendado, foi prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo.

Na elevatória em questão, será instalada 01 (uma) bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico com a mesma.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada. Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### 8.4.13.1 Área a Desapropriar

Para implantação da EEEB 005 não será necessário realizar desapropriação de área, visto que a mesma, poderá ser implantada em via pública.

#### 8.4.14 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 014

A EEEB-014 localizada na Rua Projetada 21, irá recalcar para o PV-1604 da rede projetada, na Rua Projetada 22 com a Rua Projetada 12, através da Linha de Recalque - LR-14. A área de contribuição da EEE-014 é parte do bairro Vila Angélica, localizado no Sub-Sistema 12, como pode ser observado no Desenho C2-V38-T3.2-01, em anexo.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 0,44 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória são as seguintes:

Vazão (L/s)	0,44
DN - Linha de Recalque (mm)	DE 63
Comprimento Linha de Recalque (m)	168,00

**Quadro 19 - Características EEEB-014.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno. Portanto devido à vazão a ser recalcada pela EEEB ser muito baixa e o tempo de detenção apresentar-se superior ao recomendado, foi prevista a instalação de um agitador mecânico de fundo.

Na elevatória em questão, será instalada 01 (uma) bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico com a mesma.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada. Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.4.14.1 Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB 014 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

#### **8.4.15 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 015**

A EEEB-015 localizada no final da Rua Recife, irá recalcar para o PV-866 da rede projetada, na Avenida Marginal com a Rua Rui Barbosa, através da Linha de Recalque - LR-15. A área de contribuição da EEE-015 pertence aos bairros Coohab 02 e Res. Parque das Orquídeas, localizado no Sub-Sistema 15, como pode ser observado no Desenho C2-V38-T3.2-01, em anexo.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 6,75 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória são as seguintes:

Vazão (L/s)	6,75
DN - Linha de Recalque (mm)	DE 110
Comprimento Linha de Recalque (m)	1151,00

**Quadro 20 - Características EEEB-015.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno.

Na elevatória em questão, será instalada 01 (uma) bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico com a mesma.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada. Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

**8.4.15.1 Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB 015 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

**8.4.16 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - 016**

A EEEB-016 localizada no final da Rua Bataguassu, irá recalcar para o PV-73 da rede projetada, na Rua Ponta Porã com a Rua São Paulo, através da Linha de Recalque - LR-16. A área de contribuição da EEE-016 é parte dos bairros Jardim Panorama, Vila Santa Tereza, Vila Angélica e Res. São Paulo, localizado no Sub-Sistema 16, como pode ser observado no Desenho C2-V38-T3.2-01, em anexo.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de 24,64 L/s (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória são as seguintes:

Vazão (L/s)	24,64
DN - Linha de Recalque (mm)	200
Comprimento Linha de Recalque (m)	2254,00

Quadro 21 - Características EEEB-016.

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno.

Na elevatória em questão, será instalada 01 (uma) bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico com a mesma.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada. Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.4.16.1 Área a Desapropriar**

Para implantação da EEEB 016 será necessário desapropriar uma área de aproximadamente 200 m<sup>2</sup>.

#### **8.4.17 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - VILA BRASIL (existente)**

A EEEB-VILA BRASIL é existente. O ponto de operação do conjunto moto-bomba para final de plano será de  $Q= 11,05 \text{ L/s}$  x  $H_m= 23,31 \text{ m.c.a.}$  e potência de 10 CV. Desta maneira toda a estação elevatória existente poderá ser aproveitada, inclusive seu conjunto moto-bomba.

#### 8.4.18 Estação Elevatória de Esgoto Bruto EEEB - Centro (existente)

A EEEB-Centro possui capacidade atual de  $Q= 16,72 \text{ L/s}$  x  $Hm= 6 \text{ m.c.a.}$  e potência de 5 CV, já o sistema projetado exigirá uma capacidade de  $Q= 32,96 \text{ L/s}$  x  $Hm= 5,25 \text{ m.c.a.}$  e potência de 12,5 CV. Em função disto, está sendo proposta a desativação da EEEB existente e a implantação de uma nova EEEB dentro da própria área, que está localizada na Rua dos Heróis e que irá recalcar para o PV final, afluente à ETE-Centro (01), na Rua dos Heróis, através de uma nova Linha de Recalque - LR-Centro. A área de contribuição da EEEB-Centro é parte dos bairros Jardim Previsul, Vila Carolina, Lot. Alexandra Benites, Jardim Dom Bosco e Res. São Paulo, localizado no Sub-Sistema Centro, como pode ser observado no Desenho C2-V38-T3.2-01, em anexo.

Toda a parte de urbanização poderá ser aproveitado, porém a parte elétrica deverá ser revista em função da nova carga.

Considerou-se que a bomba será dimensionada para a vazão máxima até 2047 (de acordo com a previsão populacional), sendo assim dimensionou-se o equipamento para uma vazão de  $42,44 \text{ L/s}$  (ponto de funcionamento do conjunto motor-bomba). Os componentes físicos como gradeamento e o poço de sucção foram dimensionados para atender a população máxima no horizonte de projeto.

As características da estação elevatória são as seguintes:

Vazão (L/s)	42,44
DN - Linha de Recalque (mm)	200
Comprimento Linha de Recalque (m)	182,00

**Quadro 22 - Características EEEB-CENTRO.**

É recomendável que o tempo de detenção médio seja o menor possível, não ultrapassando 30 minutos, para que não haja a sedimentação do efluente podendo trazer transtornos a operação da EEEB e também a população ao entorno.

Na elevatória em questão, será instalada 01 (uma) bomba para operação e outra ficará de reserva caso ocorra algum problema mecânico com a mesma.

O sistema de gradeamento será composto por um cesto coletor em aço inox de chapa perfurada. Lembramos que o conjunto em operação possuirá equipamento variador de rotação, entretanto, no dimensionamento do poço de sucção considerou-se equipamentos de rotação constante, a favor da segurança e prevendo possível ampliação dos equipamentos desta elevatória.

#### **8.4.18.1 Área a Desapropriar**

Será utilizada a mesma área da EEEB Centro, não necessitando de desapropriação de área.

## 9 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

---

### 9.1 Generalidades

O presente projeto tem o objetivo de apresentar uma proposta para a coleta e o tratamento de despejos líquidos para a cidade de Jardim.

O abastecimento de água tratada traz resultados rápidos e sensíveis melhorias à saúde e às condições de vida de uma comunidade. Entretanto, os dejetos gerados após o uso da água requerem tratamento e disposição final adequados para controle de vetores transmissores de doenças e preservação do meio ambiente, de forma que não é recomendado que toda uma comunidade promova a infiltração individual dos seus despejos, uma vez que estatisticamente já foi provado que sistemas individuais de tratamento de esgotos não atendem aos padrões ambientais para infiltração no solo, provocando poluição da camada superficial e do lençol freático, assim se faz necessário promover a coleta e tratamento em sistemas coletivos, de forma que o despejo final atenda prontamente a legislação pertinente, seja para lançamento em cursos d'água, para uso agrícola ou com lançamento no solo.

A atual política nacional de recursos hídricos, estabelecido na Lei Federal n° 9.433, de janeiro de 1997, considera a água um bem público, limitado, dotado de valor econômico, cujo uso prioritário é o consumo humano. A alternativa de integração do uso da água com as diversas atividades sociais e econômicas que atendem aos mais diversos interesses torna-se cada vez mais direcionada à conservação desse bem, vital à sobrevivência humana.

Segundo a FUNASA “A humanidade de uma forma geral, e a sociedade brasileira em particular, tem experimentado ao longo das últimas décadas uma preocupação cada vez maior com a busca do desenvolvimento em seu sentido mais amplo. O simples crescimento econômico já não é mais encarado como a solução para a pobreza e os demais problemas que afetam a população. Portanto, não faz o menor sentido a estratégia de “crescer, para depois dividir”, como foi apregoado por alguns até há pouco tempo.

Esse desenvolvimento em sentido mais amplo não envolve apenas os aspectos econômicos que influenciam a vida das pessoas, mas também questões sociais, culturais, ambientais e político-institucionais. Na verdade, ele reconhece que todos esses aspectos estão inter-relacionados. Ou seja, é um conceito novo e abrangente, que envolve várias dimensões da realidade em que as pessoas estão inseridas, e que, ao contemplar a conservação ambiental, introduz a noção de sustentabilidade, significando permanência ao longo do tempo.

Por isso, esse novo conceito relacionado ao processo de melhoria da qualidade de vida das pessoas é denominado desenvolvimento sustentável, é definido de forma mais precisa como o “processo de elevação do nível geral de riqueza e da qualidade de vida da população que compatibiliza a eficiência econômica, a equidade social e a conservação dos recursos naturais”.

## **9.2 Conceção Geral do Sistema de Tratamento**

Para o tratamento dos esgotos gerados em Jardim, está prevista a desativação da ETE existente e implantação de uma nova ETE para a cidade, conforme Desenho C2-V38-T3.2-01.

Para a escolha da tecnologia a ser utilizada levou-se em consideração a necessidade de redução das concentrações de DBO<sub>5</sub>, em função da capacidade de diluição do corpo receptor.

## **9.3 Critérios e Parâmetros para Dimensionamento das ETE's**

O dimensionamento das unidades de tratamento de esgoto sanitário foi elaborado com observância da NBR 12209 da ABNT e sua atualização. Os parâmetros principais de projeto e as diretrizes para o dimensionamento dos processos de tratamento, da fase líquida do esgoto sanitário e do lodo são encontrados na citada norma.

## 9.4 Estação de Tratamento de Esgoto, ETE Centro (01)

### 9.4.1 Memorial Descritivo

O presente memorial descritivo trata-se da ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto existente, denominada ETE Centro (ETE 01), situada nas coordenadas 589.653,01 m E e 7.625.839,97 m S.

De acordo com o estudo populacional a vazão média afluyente à ETE 01 é de 53,13 L/s e a vazão máxima igual a 81,70 L/s, que correspondem a uma população de 25.715 habitantes (máxima até 2047).

Para que seja possível atender a população máxima até final de plano em 2047 será necessária a ampliação da ETE - Centro, que será constituída por tratamento preliminar em grades, caixa de areia e calha "Parshall". Após o tratamento preliminar, os efluentes passarão pela etapa de tratamento biológico, por processo selecionado a partir do estudo de autodepuração.

O corpo receptor do efluente da ETE 01 é o Rio Miranda, enquadrado como Classe 2. Este córrego possui uma vazão mínima ( $Q_{95}$ ) igual a 4,89 m<sup>3</sup>/s.

Uma possível tecnologia proposta para atingir a eficiência descrita anteriormente é:

- Reator UASB seguido de Filtro Biológico Percolador e Decantador Secundário (UASB + FBP + DS).

Como etapa final, a ETE possuirá sistema de desinfecção através da dosagem de hipoclorito de sódio.

Na etapa de execução poderá ser adotada uma tecnologia alternativa de mesma eficiência e garantia dos resultados aqui propostos.

A qualidade dos efluentes tratados atenderão a todos parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005, CONAMA 397 de 03 de abril de 2008, CONAMA 430 de Maio de 2011, e a Deliberação CECA/MS nº 36, de 27 de junho de 2012 (Conselho Estadual de Controle Ambiental do Mato Grosso do Sul).

O quadro a seguir demonstra as características do efluente após o processo de tratamento proposto.

Considerando somente as condições de lançamento:

pH	5 a 9
Sólidos sedimentáveis (mL/L)	< 1,00
Óleos e Graxas (mg/L)	< 50
DBO <sub>5</sub> (mg/L)	< 120,00

Quadro 23 - Características do Efluente Tratado.

Considerando a diluição da vazão do efluente (mistura), não alterando a classificação do corpo receptor:

DBO <sub>5</sub> (mg/L)	< 5,0
OD (mg/L O <sub>2</sub> )	> 5,0

Quadro 24 - Condições / Padrões do corpo receptor (Classe 2).

Para o cálculo das unidades de tratamento foi utilizada a vazão média de 53,13 L/s, sendo a vazão máxima horária de 81,70 L/s.

O Layout do processo proposto encontra-se no desenho C2-V38-T3.2-03.

O corpo receptor da ETE Centro será o Rio Miranda, com o ponto de lançamento nas coordenadas 589.824,95 m E e 7.626.162,94 m S.

#### 9.4.1.1 Características dos Despejos Líquidos Brutos

As considerações adotadas neste projeto são:

Taxa de Infiltração:	0,10	L/s.km
Taxa de ocupação:	3,34	hab/dom
Consumo per capita efetivo:	150	L/hab.dia
Coefficiente de retorno:	0,80	
Comprimento da rede:	22,60	m/lig
K <sub>1</sub> :	1,20	

K <sub>2</sub> :	1,50	
K <sub>3</sub> :	0,25	
Carga per capita DBO	49	g/hab.dia
Relação DBO/DQO	2	
Relação N-NKT/DBO	0,083	
Relação P/DBO	0,019	
Coli, Termotolerantes (estimado)	1,0E+0,7	NMP/100ml

Quadro 25 - Parâmetros de projeto - ETE.

#### 9.4.1.2 Vazões de Projeto

Os cálculos de vazão adotados neste projeto seguem o recomendado pela literatura técnica específica:

$$Q_{\min} = C \times P \times q \times K_3 / 86.400$$

$$Q_{\text{med}} = C \times P \times q / 86.400$$

$$Q_{\text{máx}} = C \times P \times q \times K_1 \times K_2 / 86.400$$

$$Q_{\text{inf}} = q_1 \times L$$

Onde:

$Q_{\min}$  = Vazão mínima de esgoto, em L/s;

$Q_{\text{med}}$  = Vazão média de esgoto, em L/s;

$Q_{\text{máx}}$  = Vazão máxima de esgoto, em L/s;

$Q_{\text{inf}}$  = Vazão de infiltração, em L/s.

No quadro a seguir estão apresentadas as projeções de vazões e das principais características do afluente à Estação de Tratamento ETE - Centro, ao longo do horizonte de projeto.

Ano	Data	População (hab)	Índice Atend. (%)	População Flutuante (hab)	População Atendida (Hab)	Ligações Atendidas (und)	Consumo Percapita (L/hab.dia)	Q doméstico médio (L/s)	Infiltração (L/s)	Q sanitário médio (L/s)	Q sanitário médio (m³/dia)	Q sanitário dia maior consumo c/ K <sub>1</sub> (L/s)	Q sanitário máximo c/ K <sub>1</sub> e K <sub>2</sub> (L/s)	Carga DBO doméstica (kg/dia)	Carga DBO limpa fossa (kg/dia)	Carga DBO total (kg/dia)	Concentração média DBO (mg/L)	Carga DQO (Kg/dia)	Concentração média DQO (mg/L)	Coliformes fecais (estimado) (NMP/100ml)
0	2017	24.138	20	0	4.828	1.447	150	6,71	3,27	9,97	862	11,32	15,34	239	20	259	301	460	534	1,00E+07
1	2018	24.278	40	0	9.711	2.910	150	13,49	6,58	20,06	1.734	22,76	30,86	480	20	501	289	888	512	1,00E+07
2	2019	24.415	60	0	14.649	4.390	150	20,35	9,92	30,27	2.615	34,34	46,54	724	20	745	285	1.322	505	1,00E+07
3	2020	24.548	65	0	15.956	4.781	150	22,16	10,81	32,97	2.848	37,40	50,70	789	20	810	284	1.436	504	1,00E+07
4	2021	24.676	70	0	17.273	5.176	150	23,99	11,70	35,69	3.084	40,49	54,88	854	20	875	284	1.552	503	1,00E+07
5	2022	24.800	75	0	18.600	5.573	150	25,83	12,60	38,43	3.320	43,60	59,10	920	20	940	283	1.668	502	1,00E+07
6	2023	24.919	80	0	19.935	5.974	150	27,69	13,50	41,19	3.559	46,73	63,34	986	20	1.006	283	1.785	502	1,00E+07
7	2024	25.035	85	0	21.280	6.377	150	29,56	14,41	43,97	3.799	49,88	67,61	1.052	20	1.073	282	1.903	501	1,00E+07
8	2025	25.147	90	0	22.632	6.782	150	31,43	15,33	46,76	4.040	53,05	71,91	1.119	20	1.140	282	2.022	500	1,00E+07
9	2026	25.254	95	0	23.991	7.189	150	33,32	16,25	49,57	4.283	56,23	76,22	1.186	20	1.207	282	2.141	500	1,00E+07
10	2027	25.356	98	0	24.849	7.446	150	34,51	16,83	51,34	4.436	58,24	78,95	1.229	0	1.229	277	2.180	491	1,00E+07
11	2028	25.454	98	0	24.945	7.475	150	34,65	16,89	51,54	4.453	58,47	79,25	1.234	0	1.234	277	2.188	491	1,00E+07
12	2029	25.548	98	0	25.037	7.502	150	34,77	16,96	51,73	4.469	58,68	79,55	1.238	0	1.238	277	2.197	491	1,00E+07
13	2030	25.637	98	0	25.125	7.529	150	34,90	17,01	51,91	4.485	58,89	79,83	1.243	0	1.243	277	2.204	491	1,00E+07
14	2031	25.717	98	0	25.203	7.552	150	35,00	17,07	52,07	4.499	59,07	80,07	1.246	0	1.246	277	2.211	491	1,00E+07
15	2032	25.792	98	0	25.276	7.574	150	35,11	17,12	52,22	4.512	59,24	80,31	1.250	0	1.250	277	2.218	491	1,00E+07

Ano	Data	População (hab)	Índice Atend. (%)	População Flutuante (hab)	População Atendida (Hab)	Ligações Atendidas (und)	Consumo Percapita (L/hab.dia)	Q doméstico médio (L/s)	Infiltração (L/s)	Q sanitário médio (L/s)	Q sanitário médio (m <sup>3</sup> /dia)	Q sanitário dia maior consumo c/ K <sub>1</sub> (L/s)	Q sanitário máximo c/ K <sub>1</sub> e K <sub>2</sub> (L/s)	Carga DBO doméstica (kg/dia)	Carga DBO limpa fossa (kg/dia)	Carga DBO total (kg/dia)	Concentração média DBO (mg/L)	Carga DQO (Kg/dia)	Concentração média DQO (mg/L)	Coliformes fecais (estimado) (NMP/100ml)
16	2033	25.862	98	0	25.345	7.595	150	35,20	17,16	52,36	4.524	59,40	80,53	1.253	0	1.253	277	2.224	491	1,00E+07
17	2034	25.926	98	0	25.408	7.613	150	35,29	17,21	52,49	4.536	59,55	80,73	1.257	0	1.257	277	2.229	491	1,00E+07
18	2035	25.985	98	0	25.465	7.631	150	35,37	17,25	52,61	4.546	59,69	80,91	1.259	0	1.259	277	2.234	491	1,00E+07
19	2036	26.038	98	0	25.517	7.646	150	35,44	17,28	52,72	4.555	59,81	81,07	1.262	0	1.262	277	2.239	491	1,00E+07
20	2037	26.085	98	0	25.564	7.660	150	35,50	17,31	52,82	4.563	59,92	81,22	1.264	0	1.264	277	2.243	491	1,00E+07
21	2038	26.126	98	0	25.604	7.672	150	35,56	17,34	52,90	4.571	60,01	81,35	1.266	0	1.266	277	2.246	491	1,00E+07
22	2039	26.161	98	0	25.638	7.682	150	35,61	17,36	52,97	4.577	60,09	81,46	1.268	0	1.268	277	2.249	491	1,00E+07
23	2040	26.190	98	0	25.666	7.691	150	35,65	17,38	53,03	4.582	60,16	81,55	1.269	0	1.269	277	2.252	491	1,00E+07
24	2041	26.212	98	0	25.687	7.697	150	35,68	17,40	53,07	4.585	60,21	81,61	1.270	0	1.270	277	2.254	491	1,00E+07
25	2042	26.227	98	0	25.703	7.702	150	35,70	17,41	53,10	4.588	60,24	81,66	1.271	0	1.271	277	2.255	491	1,00E+07
26	2043	26.237	98	0	25.712	7.705	150	35,71	17,41	53,12	4.590	60,27	81,69	1.272	0	1.272	277	2.256	491	1,00E+07
27	2044	26.240	98	0	25.715	7.705	150	35,71	17,41	53,13	4.590	60,27	81,70	1.272	0	1.272	277	2.256	491	1,00E+07
28	2045	26.236	98	0	25.711	7.704	150	35,71	17,41	53,12	4.590	60,26	81,69	1.272	0	1.272	277	2.256	491	1,00E+07
29	2046	26.226	98	0	25.702	7.702	150	35,70	17,41	53,10	4.588	60,24	81,66	1.271	0	1.271	277	2.255	491	1,00E+07
30	2047	26.210	98	0	25.686	7.697	150	35,68	17,39	53,07	4.585	60,21	81,61	1.270	0	1.270	277	2.254	491	1,00E+07

#### 9.4.2 Área a Desapropriar

Não será necessária a desapropriação da área, visto que a mesma já é de propriedade da Sanesul.

## 10 ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

---

O objetivo deste capítulo é apresentar os descritivos dos principais serviços, materiais a serem utilizados, métodos de execução e equipamentos necessários à implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Jardim.

Os serviços, métodos e materiais deverão atender o “**CADERNO DE ENCARGOS DA SANESUL - 2015**”, resultado de anos de experiência da Concessionária de saneamento básico, sendo assim de comprovada eficácia.

## 11 FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE COLETA E TRATAMENTO PROPOSTO

---

O Fluxograma do processo de coleta e tratamento proposto é apresentado na figura a seguir.



Av. Brig. Faria Lima 1744 Cj. 71  
Jd. Paulistano São Paulo SP  
CEP 01451 910  
Tel +55 11 3818 8150  
Fax +55 11 3818 8166  
[www.aegea.com.br](http://www.aegea.com.br)

## 12 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO

---

O Cronograma de implantação das estruturas dos sistemas de esgoto sanitário é apresentado na figura a seguir.



Av. Brig. Faria Lima 1744 Cj. 71  
Jd. Paulistano São Paulo SP  
CEP 01451 910  
Tel +55 11 3818 8150  
Fax +55 11 3818 8166  
[www.aegea.com.br](http://www.aegea.com.br)

### 13 COMPATIBILIDADE DE CRONOGRAMA DE OBRAS COM FOCO NOS EVENTUAIS MECANISMOS DE TRANSIÇÃO

---

A compatibilidade de cronograma de obras, com foco nos eventuais mecanismos de transição está apresentada na figura seguinte.



Av. Brig. Faria Lima 1744 Cj. 71  
Jd. Paulistano São Paulo SP  
CEP 01451 910  
Tel +55 11 3818 8150  
Fax +55 11 3818 8166  
[www.aegea.com.br](http://www.aegea.com.br)

## 14 METODOLOGIAS DE ESPECIFICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS

---

A metodologia de especificação, acompanhamento e fiscalização das obras é apresentado no anexo A, ao final do Caderno 2, item 2.

## 15 ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DETALHADO PARA A IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA

---

O orçamento de referência detalhado para a implantação da solução proposta é apresentado a seguir.



Av. Brig. Faria Lima 1744 Cj. 71  
Jd. Paulistano São Paulo SP  
CEP 01451 910  
Tel +55 11 3818 8150  
Fax +55 11 3818 8166  
[www.aegea.com.br](http://www.aegea.com.br)

## 16 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

---

CAMPOS (Coord.), Tratamento de Esgotos Sanitários por Processo Anaeróbio.

CHERNICHARO, C. A. L. (Coord.), Pós-Tratamento de Reatores Anaeróbios, PROSAB - 2001.

CHERNICHARO, C. A. L., Reatores Anaeróbios, DESA/UFMG - 1997.

CRESPO, P. G., Elevatórias nos Sistemas de Esgotos. Editora UFMG, 2001.

CRESPO, P. G., Sistema de Esgotos. Editora UFMG, 2001.

JORDÃO, E. P., Tratamento de Esgoto Doméstico, ABES, 5ª Edição - 2009.

KELLNER e CLETO PIRES, Lagoas de Estabilização - Projeto e Operação, ABES - 1998

MACINTYRE, A. J., Bombas e Instalações de Bombeamento. Editora Guanabara, 2ª edição, 1987.

METCALF & EDDY, Wastewater Engineering - 2003.

METCALF & EDDY, Tratamento de Efluentes e Recuperação de Recursos. AMG Editora, 5ª Edição, 2016.

NETTO, J. M. A., Manual de Hidráulica. Editora Edgard Blucher Ltda, 8ª edição, 1998.

NUVOLARI, A. (Coord.), Esgoto Sanitário - Coleta Transporte Tratamento e Reuso Agrícola, Editora Edgard Blucher Ltda, 1ª Edição, 2003.

SOBRINHO, P.A., Tsutiya, M. T., Coleta e Transporte de Esgoto Sanitário. Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2ª edição, 2000.

NBR 7229 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas /1993.

NBR 9648 - Estudo de Concepção de Sistemas de Esgoto Sanitário. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Novembro/1986.

NBR 9649 - Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas /1986.

NBR 12207 - Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitário. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas /1989.

NBR 12208 - Projeto de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas /1992.

NBR 12209 - Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas /2011.

NBR 13969 - Projeto de Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas /1997.

Von SPERLING, Lagoas de Estabilização, DESA/UFMG - 2000.

# AEGEA

Av. Brig. Faria Lima, 1744 - Cj.71  
01451-910 - Jd. Paulistano  
São Paulo - SP



Março 2017